



ARCHIACCESS — MÉTHODE INTERNE

Référentiel de méthode AMO / OPC

Documentation et process du cabinet

Version 0.1 — document de travail. Les étapes marquées « Brouillon » n'ont pas encore été relues par un senior du cabinet et ne constituent pas une doctrine validée.

Édition du 27 septembre 2026

11 étapes rédigées sur 9 phases

Usage interne Archiaccess

Présentation et principes

Ce référentiel décrit la méthode de travail du cabinet Archiaccess pour conduire une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO), de conduite d'opération ou d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), quel que soit l'ouvrage : bâtiment, logement, établissement recevant du public, ouvrage d'art, infrastructure linéaire, ferroviaire et métro, réseaux, industriel. Il sert de documentation de méthode et de support d'intégration des collaborateurs ; chacune de ses étapes structure aussi l'espace projet de l'outil Archiaccess SIT.

L'outil prépare, l'ingénieur analyse, le maître d'ouvrage décide

Aucun livrable de l'outil n'est une décision. L'AMO conseille et propose ; le conducteur d'opération instruit des projets de décision que le maître d'ouvrage signe. Un AMO qui dirige ou contrôle lui-même les travaux s'expose à être qualifié de constructeur, avec la responsabilité décennale correspondante (Conseil d'État, 21 février 2011, n° 330515 ; 9 mars 2018, n° 406205). Nos process et notre outil ne brouillent jamais cette frontière.

Tout est sourcé sur des textes publics

Code de la commande publique, cahiers des clauses administratives générales de 2021, Code civil, Code du travail, Code de l'environnement, formulaires de la Direction des affaires juridiques du ministère de l'Économie, imprimés Cerfa. Les numéros d'articles cités sont revérifiés sur Légifrance à chaque révision du référentiel.

Une méthode propre à Archiaccess

Le référentiel est rédigé par le cabinet, avec ses mots et son découpage. Il ne reproduit aucun ouvrage du commerce ni aucune norme protégée ; ces ouvrages restent des lectures de référence pour les ingénieurs.

Ce qui n'est jamais automatisé est écrit noir sur blanc

Pour chaque étape, le référentiel distingue ce que l'outil prépare de ce que l'ingénieur fait lui-même : visites, qualification technique, arbitrages, relation avec le maître d'ouvrage et les entreprises.

Rien n'est validé sans un senior

Chaque étape porte un statut : brouillon, relu par un senior, validé. Les variantes propres aux ouvrages d'art, au ferroviaire et aux infrastructures sont relues par un ingénieur ayant pratiqué ces ouvrages.

Les trois axes de variation

Une même étape ne se déroule pas de la même façon selon trois axes, fixés dès la création du projet ; l'outil en déduit les variantes applicables. Le statut du maître d'ouvrage détermine les règles de passation et les circuits de décision. Le montage contractuel détermine qui conçoit, qui pilote et qui porte les risques. La typologie d'ouvrage détermine les autorisations, les contrôles et les conditions de réception.

STATUT DU MAÎTRE D'OUVRAGE

- État, collectivité ou établissement public administratif
- Établissement public industriel et commercial
- Bailleur social (OPH, ESH, SEM)
- Organisme privé soumis à la commande publique
- Maître d'ouvrage privé

MONTAGE CONTRACTUEL

- Maîtrise d'œuvre + marchés de travaux en lots séparés
- Maîtrise d'œuvre + entreprise générale
- Conception-réalisation
- Marché global (de performance ou sectoriel)
- Marché de partenariat
- Concession
- Marché privé de travaux

TYPLOGIE D'OUVRAGE

- Bâtiment (tertiaire, équipement)
- Établissement recevant du public
- Logement
- Ouvrage d'art
- Infrastructure linéaire (route, voirie, aménagement)
- Ferroviaire, métro, transport guidé
- Réseaux (eau, assainissement, énergie, télécoms)
- Industriel

La mission confiée à Archiaccess (assistance à maîtrise d'ouvrage, conduite d'opération, ordonnancement, pilotage, coordination, amo et opc) et le caractère de réhabilitation ou de site occupé complètent le profil de l'opération.

VUE D'ENSEMBLE

Les phases d'une opération

Phase 1	Opportunité et faisabilité	en cours de rédaction
Phase 2	Programme et stratégie contractuelle	en cours de rédaction
Phase 3	Désignation des intervenants	en cours de rédaction
Phase 4	Suivi des études de conception	en cours de rédaction
Phase 5	Autorisations	en cours de rédaction
Phase 6	Consultation des entreprises	en cours de rédaction
Phase 7	Préparation et pilotage du chantier	11 étapes

Phase 8	Réception et clôture	en cours de rédaction
Phase 9	Exploitation et maintenance	en cours de rédaction

Chaque étape suit le même gabarit : objectif, qui fait quoi, entrées, livrables Archiaccess, ce que l'outil prépare, ce que l'ingénieur fait lui-même, points de vigilance, variantes selon le profil de l'opération, textes et formulaires publics, statut de validation.

Opportunité et faisabilité

Phase en cours de rédaction.

Programme et stratégie contractuelle

Phase en cours de rédaction.

Désignation des intervenants

Phase en cours de rédaction.

Suivi des études de conception

Phase en cours de rédaction.

Autorisations

Phase en cours de rédaction.

Consultation des entreprises

Phase en cours de rédaction.

Préparation et pilotage du chantier

Cœur de la mission OPC, et phase où l'AMO ou le conducteur d'opération protège le plus directement les intérêts du maître d'ouvrage : délais, coûts, contrat. Elle commence à la notification des marchés de travaux et se termine quand l'ouvrage est prêt pour les opérations préalables à la réception. Pendant toute la phase, la maîtrise d'œuvre dirige l'exécution des marchés et émet les ordres de service ; l'OPC ordonnance, pilote et alerte sans donner d'ordres aux entreprises ; l'AMO assiste le maître d'ouvrage sans diriger les travaux ; le coordonnateur SPS et le contrôleur technique exercent des missions réglementaires auxquelles Archiaccess ne se substitue jamais.

7.1 Prise en main des marchés et revue de contrat

BROUILLON

Savoir exactement qui s'est engagé à quoi, avant le démarrage des travaux.

QUI FAIT QUOI

Maître d'ouvrage	Transmet les marchés signés et notifiés.
AMO / conducteur d'opération	Établit l'organigramme contractuel et relève les clauses sensibles.
OPC	Relève délais contractuels, jalons et pénalités de chaque lot.
Maîtrise d'œuvre	Confirme les limites de prestations entre lots.

ENTRÉES

- Marchés de travaux notifiés (acte d'engagement, CCAP, CCTP, pièces financières)
- Marché de maîtrise d'œuvre, marchés de contrôle technique, SPS et OPC
- Calendrier issu de la consultation

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Organigramme contractuel (qui a un contrat avec qui)
- Fiche de synthèse par marché : montant, forme du prix, délais, pénalités, avance, retenue de garantie ou caution, révision des prix, sous-traitance déclarée
- Liste des incohérences entre pièces et des prestations non attribuées entre lots, avec proposition de traitement au maître d'ouvrage

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Extraction des données clés de chaque marché dans une fiche type
- Tableau comparatif des délais et pénalités par lot
- Détection des écarts de CCAP d'un lot à l'autre (délais, pénalités, retenue)

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Lecture critique des limites de prestations
- Appréciation des risques contractuels
- Présentation de la synthèse au maître d'ouvrage

POINTS DE VIGILANCE

- L'ordre de priorité des pièces du marché tranche les contradictions : le relever dès maintenant.
- Prestations orphelines à l'interface de deux lots (réservations, raccordements, reprises de support).
- Les dérogations au CCAG listées dans le CCAP changent les règles par défaut.

VARIANTES

Maîtrise d'œuvre + entreprise générale ; Conception-réalisation ; Marché global (de performance ou sectoriel)

Interface unique côté travaux : vérifier que le titulaire assure réellement ses propres obligations de coordination entre ses sous-traitants.

Marché privé de travaux

Vérifier si le marché se réfère à la norme de marché privé de travaux de bâtiment ; à défaut, seules les clauses du contrat et le Code civil s'appliquent.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de la commande publique, art. R. 2112-1 à R. 2112-6 (contenu du marché)
- CCAG Travaux (arrêté du 30 mars 2021, modifié)
- Formulaire DAJ NOT15 (notification du marché)

7.2 Période de préparation et vérifications avant démarrage

BROUILLON

Ne démarrer les travaux que lorsque les conditions administratives, de sécurité et d'organisation sont réunies.

QUI FAIT QUOI

Maître d'ouvrage	Effectue les déclarations qui lui incombent et désigne ses interlocuteurs.
Maîtrise d'œuvre	Organise la période de préparation et collecte les documents des entreprises.
OPC	Bâtit le calendrier de préparation et suit la remise des documents.
Entreprises	Remettent PPSPS, programme d'exécution, installations de chantier, déclarations qui leur incombent.
Coordonnateur SPS	Établit le plan général de coordination et conduit les inspections communes.
AMO / conducteur d'opération	Vérifie la complétude et alerte le maître d'ouvrage.

ENTRÉES

- Marchés de travaux
- Plan général de coordination SPS
- Autorisations d'urbanisme ou environnementales
- Plan d'installation de chantier

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Liste de contrôle « démarrage » renseignée : responsable, date, pièce justificative pour chaque point
- Alertes écrites au maître d'ouvrage sur les points bloquants

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Liste de contrôle générée selon le profil de l'opération
- Pré-remplissage de la déclaration d'ouverture de chantier (Cerfa 13407), de l'avis d'ouverture de chantier (Cerfa 12276), des déclarations DT-DICT (Cerfa 14434), des demandes d'occupation de voirie et d'arrêt de circulation (Cerfa 14023 et 14024)
- Relances automatiques des pièces manquantes

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Visite du site
- Appréciation des contraintes riveraines et d'accès
- Avis au maître d'ouvrage sur la possibilité de démarrer

POINTS DE VIGILANCE

- Travaux à proximité des réseaux : déclaration de projet par le responsable de projet, déclaration d'intention par l'exécutant, récépissés reçus avant tout terrassement.
- Affichage de l'autorisation d'urbanisme et panneau de chantier.
- Assurances : attestations décennale et responsabilité civile des entreprises ; dommages-ouvrage souscrite par le maître d'ouvrage lorsqu'elle est obligatoire.
- Aucun ordre de service de démarrage avant la fin réelle de la préparation.

VARIANTES

Infrastructure linéaire (route, voirie, aménagement) ; Réseaux (eau, assainissement, énergie, télécoms)

Arrêtés de circulation, phasage sous circulation, coordination avec les concessionnaires de réseaux.

Ferroviaire, métro, transport guidé

Procédures d'accès aux emprises et de travaux sous exploitation propres au gestionnaire d'infrastructure. (À PRÉCISER AVEC UN SENIOR)

Réhabilitation ou site occupé

Phasage avec les occupants, repérage amiante avant travaux, maintien des accès et des services.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de l'environnement, art. L. 554-1 à L. 554-5 et R. 554-1 à R. 554-38 (travaux à proximité des réseaux)
- Code des assurances, art. L. 243-1-1
- Cerfa 13407, 12276, 14434, 14435, 14023, 14024

7.3 Sous-traitance

BROUILLON

Qu'aucun sous-traitant n'intervienne sans être accepté et sans que ses conditions de paiement soient agréées.

QUI FAIT QUOI

Entreprises	Le titulaire présente chaque sous-traitant (déclaration DC4).
Maîtrise d'œuvre	Donne son avis technique.
AMO / conducteur d'opération	Vérifie la complétude du dossier et les montants.
Maître d'ouvrage	Accepte le sous-traitant et agrée ses conditions de paiement.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Registre des sous-traitants : rang, montant, paiement direct, date d'acceptation
- Projet de décision d'acceptation soumis au maître d'ouvrage

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Registre tenu à jour
- Contrôle de cohérence des montants sous-traités cumulés par lot
- Alerte si une entreprise non déclarée apparaît dans un compte rendu de chantier

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Appréciation de la capacité du sous-traitant
- Échanges avec le titulaire en cas de refus

POINTS DE VIGILANCE

- Paiement direct des sous-traitants de premier rang au-delà du seuil réglementaire en marché public.
- Obligations de vigilance du maître d'ouvrage contre le travail dissimulé.
- Sous-traitance de second rang : garantie de paiement ou délégation de paiement.

VARIANTES

Marché privé de travaux

La loi de 1975 s'applique, mais pas le régime de paiement direct propre au Code de la commande publique.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
- Code de la commande publique, art. L. 2193-1 à L. 2193-14 et R. 2193-1 à R. 2193-16
- Code du travail, art. L. 8222-1 et R. 8222-1
- Formulaire DAJ DC4

7.4 Calendrier détaillé d'exécution

BROUILLON

Disposer d'un calendrier partagé, contractualisé et tenu à jour, qui fait apparaître le chemin critique.

QUI FAIT QUOI

OPC	Élabore le calendrier à partir des programmes des entreprises, identifie tâches critiques et interfaces, propose les arbitrages.
Entreprises	Fournissent durées, cadences et contraintes.
Maîtrise d'œuvre	Valide la cohérence technique ; le calendrier est notifié par ordre de service.
AMO / conducteur d'opération	Vérifie la compatibilité avec les jalons du maître d'ouvrage (mise en service, financements, déménagements) et alerte.
Maître d'ouvrage	Arbitre les jalons.

ENTRÉES

- Délais contractuels relevés à l'étape 7.1
- Contraintes d'exploitation et de site
- Calendrier des études d'exécution

- **Ordonnancement, pilotage, coordination / AMO et OPC** Calendrier détaillé, planning des études d'exécution, analyse du chemin critique, versions successives datées
- **Assistance à maîtrise d'ouvrage / Conduite d'opération** Avis sur le calendrier proposé et liste des risques de délai

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Import du planning depuis le logiciel de planification utilisé
- Comparaison automatique entre versions : glissements, tâches critiques qui changent
- Alerte quand un jalon contractuel est menacé

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Construction logique du planning
- Négociation des cadences avec les entreprises
- Arbitrages proposés au maître d'ouvrage

POINTS DE VIGILANCE

- Un calendrier non notifié est inopposable en cas de litige sur les retards.
- Délais de visa des études d'exécution et délais de fabrication ou d'approvisionnement, souvent sous-estimés.
- Congés, intempéries, périodes de forte chaleur, périodes d'exploitation interdites.

VARIANTES

Ferroviaire, métro, transport guidé	Planification autour des fenêtres de travaux accordées par l'exploitant (nuits, week-ends, interruptions de circulation). À PRÉCISER AVEC UN SENIOR
Ouvrage d'art	Phases de bétonnage, décintrage, mise en tension, épreuves ; dépendances météorologiques. À PRÉCISER AVEC UN SENIOR
Maîtrise d'œuvre + marchés de travaux en lots séparés	L'OPC est indispensable : c'est lui qui tient les interfaces entre lots.
Maîtrise d'œuvre + entreprise générale ; Conception-réalisation ; Marché global (de performance ou sectoriel)	Vérifier qui tient le rôle d'ordonnancement chez le titulaire et exiger le calendrier détaillé.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- CCAG Travaux 2021 (période de préparation, calendrier détaillé d'exécution)
- Arrêté du 22 mars 2019 (annexe 20 du Code de la commande publique) : élément de mission OPC
- Formulaire DAJ EXE1-T (ordre de service)

7.5 Études d'exécution, visas et synthèse

BROUILLON

Qu'aucun ouvrage ne soit réalisé sur un plan non visé, et que les interfaces entre lots soient résolues avant exécution.

QUI FAIT QUOI

Entreprises	Produisent plans d'exécution et notes de calcul.
Maîtrise d'œuvre	Vise, ou réalise les études d'exécution selon sa mission.
Contrôleur technique	Donne ses avis.
OPC	Pilote le calendrier de production et de visa ; organise la synthèse si elle lui est confiée.

AMO / conducteur d'opération	Suit les retards de visa qui menacent le calendrier.
------------------------------	--

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Tableau de suivi des documents : émis, visés, refusés, en retard
- Alertes sur les documents critiques pour le calendrier

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Registre des documents avec circuit de visa
- Relances
- Mise en évidence des documents dont le retard touche le chemin critique

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Analyse technique
- Arbitrage des conflits d'interface en réunion de synthèse

POINTS DE VIGILANCE

- Un visa ne décharge pas l'entreprise de sa responsabilité.
- L'AMO ne vise jamais à la place de la maîtrise d'œuvre.

VARIANTES

Conception-réalisation ; Marché global (de performance ou sectoriel) ; Marché de partenariat	Le titulaire produit et vise ses propres études ; l'AMO ou le conducteur d'opération vérifie leur conformité au programme.
--	--

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Arrêté du 22 mars 2019 (annexe 20 du Code de la commande publique) : éléments de mission EXE et VISA

7.6 Réunions de chantier et comptes rendus

BROUILLON

Une réunion utile, et un compte rendu qui fait foi : décisions, actions, responsables, échéances.

QUI FAIT QUOI

Maîtrise d'œuvre	Préside la réunion de chantier au titre de la direction de l'exécution.
OPC	Anime la partie planning et coordination ; rédige le compte rendu si sa mission le prévoit.
AMO / conducteur d'opération	Assiste pour le compte du maître d'ouvrage et fait remonter les points à décider.
Entreprises	Participent et contestent par écrit dans le délai prévu.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Ordonnancement, pilotage, coordination / AMO et OPC Compte rendu de réunion
- Assistance à maîtrise d'ouvrage / Conduite d'opération / AMO et OPC Note de synthèse au maître d'ouvrage des points à décider

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Trame de compte rendu pré-remplie : participants, avancement par lot depuis le calendrier, actions ouvertes reprises automatiquement
- Tableau des actions avec relances
- Historique consultable par sujet

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Animation et tenue de la réunion
- Formulation des décisions

POINTS DE VIGILANCE

- Une observation non contestée dans le délai prévu peut être opposée à l'entreprise : diffuser vite et à tous.
- Distinguer constat, demande et décision ; seule la maîtrise d'œuvre ou le maître d'ouvrage décide, selon le sujet.
- Une modification de prix ou de délai ne s'acte pas en réunion : elle passe par un ordre de service ou un avenant.

VARIANTES

Ferroviaire, métro, transport guidé ; Grands chantiers : réunions par secteur ou par corps d'état, réunion de
Ouvrage d'art ; Infrastructure linéaire synthèse, comité de pilotage mensuel du maître d'ouvrage.
(route, voirie, aménagement) ;
Industriel

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- CCAG Travaux 2021 (organisation du chantier, ordres de service)
- Code du travail, art. L. 4532-15 (collège interentreprises, pour les chantiers concernés)

7.7 Suivi d'avancement, retards et mesures correctives

BROUILLON

Détecter tôt les retards, en établir la cause et l'imputabilité, et proposer au maître d'ouvrage des mesures proportionnées.

QUI FAIT QUOI

OPC	Mesure l'avancement, analyse les écarts, propose des mesures de rattrapage.
Maîtrise d'œuvre	Propose l'application des pénalités ; met en demeure l'entreprise défaillante sur décision du maître d'ouvrage.
AMO / conducteur d'opération	Instruit le dossier de retard : faits, imputabilité, options, risques.
Maître d'ouvrage	Décide des pénalités, mises en demeure et mesures coercitives.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Tableau de bord d'avancement
- Note d'analyse de retard
- Projets de courrier ou de décision soumis au maître d'ouvrage

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Courbe d'avancement prévu / réel
- Calcul indicatif des pénalités selon le CCAP, à vérifier par l'ingénieur
- Pré-remplissage des formulaires EXE13 (décompte des pénalités) et EXE14 (mise en demeure)
- Chronologie des faits reconstituée à partir des comptes rendus

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Analyse de l'imputabilité
- Appréciation de l'opportunité d'une mesure coercitive
- Échanges avec l'entreprise

POINTS DE VIGILANCE

- Un maître d'ouvrage qui tarde à exercer ses pouvoirs coercitifs face à une entreprise défaillante peut engager sa responsabilité : l'AMO doit l'alerter par écrit.
- Distinguer retard imputable à l'entreprise, à un autre lot, à la maîtrise d'œuvre ou au maître d'ouvrage, intempéries et causes extérieures.
- Tracer chaque alerte (date, destinataire) : c'est la preuve du devoir de conseil.

VARIANTES

Marché privé de travaux

Pénalités selon le contrat et la norme éventuellement visée, pas selon le CCAG public.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- CCAG Travaux 2021 (pénalités, mesures coercitives, résiliation)
- Formulaires DAJ EXE13, EXE14, EXE15

7.8 Modifications, aléas et réclamations

BROUILLON

Qu'aucune modification ne soit exécutée sans base contractuelle, et que le maître d'ouvrage connaisse à tout moment le coût final probable.

QUI FAIT QUOI

Maîtrise d'œuvre	Chiffre ou vérifie les devis, propose l'ordre de service ou l'avenant.
OPC	Évalue l'impact sur le calendrier.
AMO / conducteur d'opération	Vérifie le fondement juridique de la modification et l'impact sur l'enveloppe, présente le dossier au maître d'ouvrage.
Maître d'ouvrage	Décide et signe.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Registre des modifications : origine, montant, délai, statut
- Projection du coût final
- Rapport de présentation d'avenant

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Registre et projection du coût final
- Pré-remplissage des formulaires EXE1-T (ordre de service), EXE10 (avenant) et EXE11 (rapport de présentation)
- Alerte quand le cumul des modifications d'un marché approche les limites réglementaires

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Qualification juridique et technique de chaque modification
- Négociation
- Recommandation au maître d'ouvrage

POINTS DE VIGILANCE

- Des travaux exécutés sans ordre de service sont une source classique de réclamations en fin de chantier.
- Sujétions imprévues et circonstances imprévisibles relèvent de régimes distincts : les documenter dès leur apparition.
- Respecter et faire respecter les délais de réclamation du CCAG.

VARIANTES

Conception-réalisation ; Marché global (de performance ou sectoriel)	Les modifications de programme demandées par le maître d'ouvrage restent à sa charge ; les aléas de conception sont en principe portés par le titulaire.
Marché de partenariat ; Concession	Régime de modification propre au contrat : se reporter à ses clauses.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de la commande publique, art. R. 2194-1 à R. 2194-10 (modification des marchés)
- CCAG Travaux 2021 (ordres de service, différends et réclamations)
- Formulaires DAJ EXE1-T, EXE10, EXE11

7.9 Suivi financier du chantier

BROUILLON

Payer juste et à temps, et garder la maîtrise de l'enveloppe.

QUI FAIT QUOI

Entreprises	Remettent leurs projets de décompte mensuels.
Maîtrise d'œuvre	Vérifie et propose les acomptes.
AMO / conducteur d'opération	Contrôle la cohérence avec l'avancement réel et l'enveloppe ; suit les délais de paiement.
Maître d'ouvrage	Paie.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Tableau de suivi financier par marché : engagé, payé, reste à payer, avance, retenues, révisions
- Alertes sur les délais de paiement

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Tableau de suivi alimenté par les décomptes
- Calcul indicatif de l'avance, de son remboursement et des intérêts moratoires en cas de retard
- Échéancier

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Contrôle de l'avancement réel sur site
- Validation des montants proposés au maître d'ouvrage

POINTS DE VIGILANCE

- Tout dépassement du délai global de paiement d'un acheteur public génère des intérêts moratoires et une indemnité forfaitaire.
- Convention de compte prorata signée tôt, gestion suivie.
- Garanties : retenue de garantie ou garantie à première demande, caution, cessions de créances.

VARIANTES

Marché privé de travaux Garantie de paiement due à l'entrepreneur au-delà du seuil réglementaire (Code civil, art. 1799-1).

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de la commande publique, art. R. 2191-7 (avance), R. 2191-20 à R. 2191-22 (acomptes), R. 2191-32 à R. 2191-44 (garanties), R. 2192-31 à R. 2192-36 (intérêts moratoires)
- Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 (retenue de garantie)
- Code civil, art. 1799-1
- Formulaires DAJ NOTI6, NOTI7, NOTI8

7.10 Environnement, déchets et interfaces sécurité

BROUILLON

Que les obligations environnementales du chantier soient tenues et que les sujets de sécurité remontent au bon interlocuteur.

QUI FAIT QUOI

Entreprises	Gèrent et tracent leurs déchets.
Coordonnateur SPS	Assure la prévention et la coordination sécurité (mission réglementaire propre).
OPC	Intègre les contraintes de coactivité dans le calendrier.
AMO / conducteur d'opération	Vérifie les engagements environnementaux du marché ; fait remonter au maître d'ouvrage les alertes du coordonnateur SPS.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Suivi des engagements environnementaux : bordereaux de déchets, taux de valorisation lorsqu'ils sont prévus au marché
- Report des alertes SPS au maître d'ouvrage

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Registre des bordereaux de suivi des déchets dangereux (Cerfa 12571)
- Suivi des indicateurs environnementaux prévus au marché

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- La sécurité reste au coordonnateur SPS et aux entreprises : l'AMO et l'OPC ne donnent aucune consigne de sécurité à leur place.

POINTS DE VIGILANCE

- Se substituer au coordonnateur SPS est un risque juridique direct.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de l'environnement, art. D. 541-1, D. 541-2 et R. 541-8 (déchets)
- Code du travail (coordination SPS)
- Cerfa 12571

7.11 Préparation de la réception

BROUILLON

Arriver aux opérations préalables à la réception avec un ouvrage réellement terminé et des dossiers de fin de chantier en cours de constitution.

QUI FAIT QUOI

OPC	Planifie essais, pré-réceptions par lot et opérations préalables à la réception.
Maîtrise d'œuvre	Organise les opérations préalables (élément de mission AOR).
Entreprises	Réalisent essais et autocontrôles ; constituent les dossiers des ouvrages exécutés.
Coordonnateur SPS	Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.
AMO / conducteur d'opération	Vérifie l'avancement des dossiers et prépare le maître d'ouvrage à la décision de réception.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Planning de fin de chantier
- Tableau de collecte des dossiers de fin de chantier : attendus, reçus, conformes

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Liste des documents attendus générée depuis les marchés et le profil de l'opération
- Relances

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Pré-visites
- Appréciation de l'état réel d'achèvement

POINTS DE VIGILANCE

- Ne pas laisser programmer les opérations préalables à la réception sur un ouvrage manifestement inachevé.

VARIANTES

Établissement recevant du public	Anticiper le passage de la commission de sécurité avant ouverture au public.
Ouvrage d'art	Programmer les épreuves de l'ouvrage. (À PRÉCISER AVEC UN SENIOR)

Réseaux (eau, assainissement, énergie, télécoms) ; Infrastructure linéaire (route, voirie, aménagement)

Plans de récolement et essais des réseaux.

Ferroviaire, métro, transport guidé

Procédures d'autorisation de mise en service propres au transport guidé.

À PRÉCISER AVEC UN SENIOR

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Arrêté du 22 mars 2019 (annexe 20 du Code de la commande publique) : élément de mission AOR
- Code du travail, art. R. 4532-95 à R. 4532-98 (dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage)

Réception et clôture

Phase en cours de rédaction.

Exploitation et maintenance

Phase en cours de rédaction.