



ARCHIACCESS — MÉTHODE INTERNE

Référentiel de méthode AMO / OPC

Documentation et process du cabinet

Version 0.3 — document de travail. Les étapes marquées « Brouillon » n'ont pas encore été relues par un senior du cabinet et ne constituent pas une doctrine validée.

Édition du 27 septembre 2026

53 étapes rédigées sur 9 phases

Usage interne Archiaccess

Présentation et principes

Ce référentiel décrit la méthode de travail du cabinet Archiaccess pour conduire une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO), de conduite d'opération ou d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), quel que soit l'ouvrage : bâtiment, logement, établissement recevant du public, ouvrage d'art, infrastructure linéaire, ferroviaire et métro, réseaux, industriel. Il sert de documentation de méthode et de support d'intégration des collaborateurs ; chacune de ses étapes structure aussi l'espace projet de l'outil Archiaccess SIT.

L'outil prépare, l'ingénieur analyse, le maître d'ouvrage décide

Aucun livrable de l'outil n'est une décision. L'AMO conseille et propose ; le conducteur d'opération instruit des projets de décision que le maître d'ouvrage signe. Un AMO qui dirige ou contrôle lui-même les travaux s'expose à être qualifié de constructeur, avec la responsabilité décennale correspondante (Conseil d'État, 21 février 2011, n° 330515 ; 9 mars 2018, n° 406205). Nos process et notre outil ne brouillent jamais cette frontière.

Tout est sourcé sur des textes publics

Code de la commande publique, cahiers des clauses administratives générales de 2021, Code civil, Code du travail, Code de l'environnement, formulaires de la Direction des affaires juridiques du ministère de l'Économie, imprimés Cerfa. Les numéros d'articles cités sont revérifiés sur Légifrance à chaque révision du référentiel.

Une méthode propre à Archiaccess

Le référentiel est rédigé par le cabinet, avec ses mots et son découpage. Il ne reproduit aucun ouvrage du commerce ni aucune norme protégée ; ces ouvrages restent des lectures de référence pour les ingénieurs.

Ce qui n'est jamais automatisé est écrit noir sur blanc

Pour chaque étape, le référentiel distingue ce que l'outil prépare de ce que l'ingénieur fait lui-même : visites, qualification technique, arbitrages, relation avec le maître d'ouvrage et les entreprises.

Rien n'est validé sans un senior

Chaque étape porte un statut : brouillon, relu par un senior, validé. Les variantes propres aux ouvrages d'art, au ferroviaire et aux infrastructures sont relues par un ingénieur ayant pratiqué ces ouvrages.

Les trois axes de variation

Une même étape ne se déroule pas de la même façon selon trois axes, fixés dès la création du projet ; l'outil en déduit les variantes applicables. Le statut du maître d'ouvrage détermine les règles de passation et les circuits de décision. Le montage contractuel détermine qui conçoit, qui pilote et qui porte les risques. La typologie d'ouvrage détermine les autorisations, les contrôles et les conditions de réception.

STATUT DU MAÎTRE D'OUVRAGE

- État, collectivité ou établissement public administratif
- Établissement public industriel et commercial
- Bailleur social (OPH, ESH, SEM)
- Organisme privé soumis à la commande publique
- Maître d'ouvrage privé

MONTAGE CONTRACTUEL

- Maîtrise d'œuvre + marchés de travaux en lots séparés
- Maîtrise d'œuvre + entreprise générale
- Conception-réalisation
- Marché global (de performance ou sectoriel)
- Marché de partenariat
- Concession
- Marché privé de travaux

TYPOLOGIE D'OUVRAGE

- Bâtiment (tertiaire, équipement)
- Établissement recevant du public
- Logement
- Ouvrage d'art
- Infrastructure linéaire (route, voirie, aménagement)
- Ferroviaire, métro, transport guidé
- Réseaux (eau, assainissement, énergie, télécoms)
- Industriel

La mission confiée à Archiaccess (assistance à maîtrise d'ouvrage, conduite d'opération, ordonnancement, pilotage, coordination, amo et opc) et le caractère de réhabilitation ou de site occupé complètent le profil de l'opération.

Table des phases et des étapes

Phase 1	Opportunité et faisabilité
1.1	Expression du besoin et opportunité
1.2	Analyse du site et de ses contraintes
1.3	Études préalables et faisabilité technique
1.4	Enveloppe financière prévisionnelle
1.5	Évaluation environnementale et procédures préalables
1.6	Décision de lancement
Phase 2	Programme et stratégie contractuelle
2.1	Élaboration du programme
2.2	Choix du montage contractuel
2.3	Organisation de la maîtrise d'ouvrage
2.4	Analyse et répartition des risques
2.5	Calendrier directeur et plan de financement
Phase 3	Désignation des intervenants
3.1	Désignation de la maîtrise d'œuvre
3.2	Contrôle technique
3.3	Coordination sécurité et protection de la santé
3.4	Ordonnancement, pilotage et coordination
3.5	Autres prestataires et assurances de l'opération
Phase 4	Suivi des études de conception
4.1	Études d'esquisse ou études préliminaires
4.2	Études d'avant-projet
4.3	Études de projet
4.4	Maîtrise des coûts et du calendrier des études
Phase 5	Autorisations
5.1	Cartographie des autorisations
5.2	Autorisations d'urbanisme
5.3	Autorisations environnementales et patrimoniales
5.4	Recours et purge des autorisations
Phase 6	Consultation des entreprises
6.1	Stratégie d'achat et allotissement
6.2	Constitution du dossier de consultation

- 6.3 Publicité et déroulement de la consultation
- 6.4 Analyse des candidatures
- 6.5 Analyse des offres
- 6.6 Négociation et mise au point
- 6.7 Attribution, information des candidats et notification

Phase 7 Préparation et pilotage du chantier

- 7.1 Prise en main des marchés et revue de contrat
- 7.2 Période de préparation et vérifications avant démarrage
- 7.3 Sous-traitance
- 7.4 Calendrier détaillé d'exécution
- 7.5 Études d'exécution, visas et synthèse
- 7.6 Réunions de chantier et comptes rendus
- 7.7 Suivi d'avancement, retards et mesures correctives
- 7.8 Modifications, aléas et réclamations
- 7.9 Suivi financier du chantier
- 7.10 Environnement, déchets et interfaces sécurité
- 7.11 Préparation de la réception

Phase 8 Réception et clôture

- 8.1 Opérations préalables à la réception
- 8.2 Décision de réception
- 8.3 Levée des réserves
- 8.4 Dossiers de fin de chantier et remise à l'exploitant
- 8.5 Décomptes et solde des marchés
- 8.6 Garantie de parfait achèvement et suivi des garanties
- 8.7 Clôture de l'opération et retour d'expérience

Phase 9 Exploitation et maintenance

- 9.1 Mise en exploitation
- 9.2 Contrats d'exploitation et de maintenance
- 9.3 Suivi des performances
- 9.4 Évaluation de l'ouvrage en usage

Chaque étape suit le même gabarit : objectif, qui fait quoi, entrées, livrables Archiaccess, ce que l'outil prépare, ce que l'ingénieur fait lui-même, points de vigilance, variantes selon le profil de l'opération, textes et formulaires publics, statut de validation.

Opportunité et faisabilité

Avant tout programme, le maître d'ouvrage doit s'assurer que l'opération répond à un besoin réel, qu'elle est réalisable sur le site envisagé et qu'elle est finançable. C'est la phase où l'AMO apporte le plus de valeur à moindre coût : une contrainte de site découverte ici coûte une étude ; découverte en chantier, elle coûte un avenant et des mois. L'outil y mobilise toutes les données publiques déjà agrégées par le SIT.

1.1 Expression du besoin et opportunité

BROUILLON

Formuler le besoin du maître d'ouvrage en termes d'objectifs et d'usages, avant toute solution technique.

QUI FAIT QUOI

Maître d'ouvrage	Exprime ses objectifs, ses contraintes politiques, budgétaires et de calendrier ; désigne les utilisateurs à consulter.
AMO / conducteur d'opération	Anime le recueil du besoin, le formalise, distingue besoins, souhaits et solutions présumées.
Exploitant / gestionnaire	Exprime les contraintes d'exploitation et de maintenance dès l'amont.

ENTRÉES

- Orientations du maître d'ouvrage
- Données d'usage existantes (effectifs, fréquentation, trafic)
- Retours d'expérience d'ouvrages comparables

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Note d'expression du besoin validée par le maître d'ouvrage
- Liste des parties prenantes et utilisateurs consultés

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Trame d'entretien de recueil du besoin selon la typologie d'ouvrage
- Recherche d'opérations comparables dans les marchés publics publiés (objets, montants, acheteurs)

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Entretiens avec le maître d'ouvrage et les utilisateurs
- Reformulation et hiérarchisation des besoins

POINTS DE VIGILANCE

- Ne pas confondre le besoin (« accueillir 300 élèves ») et une solution (« construire un bâtiment de 3 étages »).
- L'acheteur public doit définir ses besoins avec précision avant toute consultation.
- Consulter l'exploitant dès maintenant : ses contraintes pèsent sur tout le cycle de vie.

VARIANTES

Infrastructure linéaire (route, voirie, aménagement) ; Ferroviaire, métro, transport guidé

Besoin exprimé en termes de desserte, de capacité et de niveau de service ; études de trafic ou de fréquentation à prévoir.

Réhabilitation ou site occupé	Comparer explicitement réhabilitation et construction neuve, y compris en coût global et en impact carbone.
-------------------------------	---

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de la commande publique, art. L. 2111-1 (définition préalable des besoins)
- Code de la commande publique, art. R. 2111-1 et R. 2111-2 (consultations et études préalables des opérateurs économiques)

1.2 Analyse du site et de ses contraintes

BROUILLON

Connaître, avant d'engager des études coûteuses, tout ce que les données publiques disent du site.

QUI FAIT QUOI

AMO / conducteur d'opération	Constitue la fiche site, identifie les contraintes rédhibitoires et les études complémentaires nécessaires.
Maître d'ouvrage	Fournit les données foncières et les études existantes.
Tiers (services, concessionnaires)	Services de l'État, collectivités et concessionnaires consultés sur leurs contraintes.

ENTRÉES

- Localisation et emprise envisagées
- Études et relevés existants

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Fiche site : foncier, urbanisme, servitudes, risques, pollution, réseaux, géologie connue, desserte
- Liste des contraintes rédhibitoires et des études à lancer

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Fiche site pré-remplie depuis les connecteurs du SIT : cadastre, document d'urbanisme, servitudes d'utilité publique, risques naturels et technologiques, cavités, sites et sols pollués, nappes, mutations foncières, réseau de chaleur
- Mise en évidence des contraintes à fort impact (zone inondable, pollution connue, servitude, cavité)

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Visite du site
- Interprétation des données : une absence de donnée n'est pas une absence de risque
- Échanges avec les services instructeurs

POINTS DE VIGILANCE

- Les bases publiques sont incomplètes : elles orientent les études, elles ne les remplacent pas.
- Vérifier la date et la source de chaque donnée affichée.
- Une servitude ou un périmètre de protection peut conditionner tout le calendrier.

VARIANTES

Infrastructure linéaire (route, voirie, aménagement) ; Ferroviaire, métro, transport guidé ; Réseaux (eau, assainissement, énergie, télécoms)

Analyse le long d'un fuseau, pas d'une parcelle : traversées de réseaux, franchissements, emprises à acquérir.

Réhabilitation ou site occupé

Diagnostics de l'existant : structure, amiante, plomb, état des réseaux intérieurs.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de l'urbanisme (documents d'urbanisme, servitudes d'utilité publique)
- Code de l'environnement, art. L. 125-5 (information sur les risques)

1.3 Études préalables et faisabilité technique

BROUILLON

Lever les incertitudes techniques majeures avant de figer le programme.

QUI FAIT QUOI

AMO / conducteur d'opération	Définit et fait passer les études préalables nécessaires, en analyse les résultats pour le maître d'ouvrage.
Maître d'ouvrage	Commande les études.
Tiers (services, concessionnaires)	Géotechnicien, géomètre, diagnostiqueurs, bureaux d'études spécialisés.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Cahiers des charges des études préalables
- Synthèse de faisabilité : scénarios possibles, contraintes, incertitudes restantes

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Liste des études préalables types selon la typologie et le site
- Suivi des études commandées (délai, coût, rendu)

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Choix des études réellement utiles
- Analyse critique des rendus

POINTS DE VIGILANCE

- Une étude géotechnique préalable insuffisante est l'une des premières causes de dérive en chantier.
- Relevé topographique et repérage des réseaux existants avant toute esquisse.

VARIANTES

Ouvrage d'art

Études hydrauliques et géotechniques spécifiques ; inspection de l'ouvrage existant en cas de reconstruction. (À PRÉCISER AVEC UN SENIOR)

Ferroviaire, métro, transport guidé

Études d'insertion dans le système existant et d'exploitation pendant les travaux. (À PRÉCISER AVEC UN SENIOR)

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de la commande publique, art. R. 2111-1 et R. 2111-2
- Code de l'environnement, art. R. 554-1 et suivants (réseaux existants)

1.4 Enveloppe financière prévisionnelle

BROUILLON

Estimer le coût complet de l'opération, pas seulement celui des travaux, et le confronter au financement.

QUI FAIT QUOI

AMO / conducteur d'opération	Établit l'estimation par postes et le plan de financement prévisionnel.
Maître d'ouvrage	Arrête l'enveloppe financière prévisionnelle et assure le financement.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Estimation par postes : foncier, travaux, honoraires et études, assurances, aléas, révisions, frais annexes
- Plan de financement prévisionnel et calendrier des dépenses

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Modèle d'enveloppe par postes, adapté à la typologie
- Ratios de coûts issus des opérations clôturées du cabinet (étape 8.7), jamais inventés
- Montants d'attributions comparables publiés

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Choix des hypothèses et des provisions pour aléas
- Explication au maître d'ouvrage des marges d'incertitude

POINTS DE VIGILANCE

- Une enveloppe sans provision pour aléas et révisions de prix sera dépassée.
- Raisonner en coût global (investissement, exploitation, maintenance) autant que possible.
- L'enveloppe arrêtée devient la référence de tout le suivi financier.

VARIANTES

Marché de partenariat ; Concession	Comparer les scénarios de financement : l'évaluation préalable du mode de réalisation est un exercice à part entière.
Bailleur social (OPH, ESH, SEM)	Équilibre d'opération à vérifier avec les financements du logement social.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de la commande publique, art. L. 2421-1 (attributions du maître d'ouvrage)

1.5 Évaluation environnementale et procédures préalables

BROUILLON

Identifier très tôt les procédures environnementales qui conditionnent le calendrier.

QUI FAIT QUOI

AMO / conducteur d'opération	Identifie les procédures applicables et leur durée ; propose leur intégration au calendrier directeur.
Maître d'ouvrage	Porte les procédures en tant que responsable du projet.
Tiers (services, concessionnaires)	Autorité environnementale et services de l'État.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Note des procédures environnementales applicables, avec délais
- Cahier des charges de l'étude d'impact si nécessaire

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Pré-identification des rubriques potentiellement concernées selon la typologie, la taille et le site
- Calendrier type des procédures

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Qualification juridique précise, avec les services de l'État si doute

POINTS DE VIGILANCE

- Évaluation systématique ou au cas par cas selon la nature et la taille du projet : ne jamais présumer d'une dispense.
- Les inventaires faune-flore dépendent des saisons : un retard de lancement peut coûter une année.

VARIANTES

Infrastructure linéaire (route, voirie, aménagement) ; Ferroviaire, métro, transport guidé ; Ouvrage d'art ; Réseaux (eau, assainissement, énergie, télécoms)

Projets linéaires et ouvrages en site naturel : procédures souvent lourdes (étude d'impact, eau et milieux aquatiques, espèces protégées).

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de l'environnement, art. L. 122-1 et R. 122-2 (évaluation environnementale)
- Code de l'environnement, art. L. 214-1 et suivants (eau et milieux aquatiques)

1.6 Décision de lancement

BROUILLON

Permettre au maître d'ouvrage de décider en connaissance de cause de lancer, adapter ou abandonner l'opération.

QUI FAIT QUOI

AMO / conducteur d'opération Rédige le dossier de décision : besoin, scénarios, faisabilité, coût, risques, calendrier.

Maître d'ouvrage Décide ; pour une collectivité, par délibération de son assemblée.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Dossier de décision avec recommandation motivée

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Dossier pré-assemblé depuis les étapes 1.1 à 1.5
- Registre initial des risques de l'opération

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Recommandation et présentation au maître d'ouvrage ou à son assemblée

POINTS DE VIGILANCE

- Abandonner ou différer à ce stade est une issue légitime : l'AMO la présente sans biais.

VARIANTES

État, collectivité ou établissement public administratif Prévoir le calendrier des instances délibérantes dans le planning.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de la commande publique, art. L. 2421-1

Programme et stratégie contractuelle

Le programme traduit le besoin en objectifs, exigences et contraintes ; le montage contractuel décide qui conçoit, qui réalise, qui pilote et qui porte les risques. Ces deux choix structurent toute la suite de l'opération. Ils appartiennent au maître d'ouvrage ; l'AMO les prépare, en expose les conséquences et les formalise.

2.1 Élaboration du programme

BROUILLON

Un programme qui exprime des objectifs et des exigences mesurables, sans imposer de solution, et qui servira de référence à tous les contrats.

QUI FAIT QUOI

AMO / conducteur d'opération	Rédige ou fait rédiger le programme, organise sa validation par les utilisateurs.
Maître d'ouvrage	Définit et approuve le programme ; il en reste responsable.
Exploitant / gestionnaire	Valide les exigences d'exploitation et de maintenance.

ENTRÉES

- Note d'expression du besoin (1.1)
- Fiche site et études préalables (1.2, 1.3)
- Enveloppe prévisionnelle (1.4)

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Programme : objectifs, exigences fonctionnelles, techniques, environnementales, contraintes de site, de coût et de délai
- Tableau de vérification des exigences, réutilisé à chaque phase d'études

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Trame de programme adaptée à la typologie
- Transformation automatique des exigences du programme en liste de contrôle pour la revue des études (phase 4)

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Arbitrages entre exigences contradictoires
- Validation avec les utilisateurs

POINTS DE VIGILANCE

- Des exigences non mesurables ne pourront pas être vérifiées ni opposées au concepteur.
- Un programme évolutif doit avoir été annoncé comme tel dans la consultation de maîtrise d'œuvre.
- Toute modification ultérieure du programme a un coût contractuel.

VARIANTES

Conception-réalisation ; Marché global (de performance ou sectoriel) ; Marché de partenariat	Le programme est la seule pièce qui encadre le titulaire : exigences de performance et modalités de vérification encore plus précises.
--	--

Réhabilitation ou site occupé	Programme et enveloppe peuvent se préciser pendant les études d'avant-projet, sous conditions.
-------------------------------	--

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de la commande publique, art. L. 2421-1 à L. 2421-4 (programme et enveloppe financière prévisionnelle)

2.2 Choix du montage contractuel

BROUILLON

Retenir le montage qui répond le mieux aux objectifs du maître d'ouvrage, dans le respect des conditions légales de chaque formule.

QUI FAIT QUOI

AMO / conducteur d'opération	Compare les montages possibles (délais, maîtrise de la qualité, risques, coût, capacités du maître d'ouvrage) et vérifie les conditions de recours.
Maître d'ouvrage	Choisit le montage.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Note comparative des montages avec recommandation motivée

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Grille comparative des montages pré-remplie selon le profil de l'opération
- Rappel des conditions légales de recours à chaque marché global

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Analyse des capacités réelles du maître d'ouvrage à piloter chaque montage
- Recommandation

POINTS DE VIGILANCE

- Les marchés globaux (conception-réalisation, marché global de performance) sont encadrés : conditions de recours à documenter.
- Sans maîtrise d'œuvre indépendante, le maître d'ouvrage doit se doter d'une assistance capable de contrôler le titulaire.

VARIANTES

Maître d'ouvrage privé	Liberté contractuelle : l'enjeu est la répartition des risques et la qualité des contrats, pas la conformité à la commande publique.
Marché de partenariat	Évaluation préalable du mode de réalisation et avis des organismes compétents à prévoir.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de la commande publique, art. L. 2171-1 à L. 2171-8 (marchés globaux)
- Code de la commande publique, art. L. 1112-1 (marché de partenariat)

2.3 Organisation de la maîtrise d'ouvrage

BROUILLON

Que chaque décision de l'opération ait un décideur identifié, et que les rôles d'assistance soient clairs.

QUI FAIT QUOI

Maître d'ouvrage	Désigne son représentant, ses instances de décision, et choisit de recourir ou non à un AMO, un conducteur d'opération ou un mandataire.
AMO / conducteur d'opération	Propose l'organisation et la circulation des décisions ; rappelle les limites de chaque rôle.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Organigramme de la maîtrise d'ouvrage et circuit de décision (qui propose, qui valide, qui signe)

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Organigramme type selon le statut du maître d'ouvrage
- Registre des décisions de l'opération, alimenté tout au long du projet

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Clarification des délégations avec le maître d'ouvrage

POINTS DE VIGILANCE

- Le maître d'ouvrage ne peut déléguer sa fonction d'intérêt général ; un mandataire agit en son nom mais sous son contrôle.
- Assistance, conduite d'opération et mandat sont trois rôles juridiquement distincts : ne pas les confondre dans les contrats.

VARIANTES

État, collectivité ou établissement public administratif ; Bailleur social (OPH, ESH, SEM)	Intégrer la commission d'appel d'offres et les instances délibérantes au circuit de décision.
--	---

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de la commande publique, art. L. 2411-1 (responsabilité du maître d'ouvrage)
- Code de la commande publique, art. L. 2422-1 à L. 2422-13 (organisation de la maîtrise d'ouvrage : AMO, conduite d'opération, mandat)

2.4 Analyse et répartition des risques

BROUILLON

Identifier les risques de l'opération et décider, pour chacun, qui le porte et comment il est traité.

QUI FAIT QUOI

AMO / conducteur d'opération	Établit le registre des risques et propose leur traitement et leur répartition contractuelle.
Maître d'ouvrage	Arrête la répartition des risques.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Registre des risques : description, probabilité, impact, porteur, traitement, provision

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Registre pré-rempli des risques types selon la typologie et le site (issus de la fiche site et des études)
- Lien entre chaque risque et la clause contractuelle qui le traite

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Cotation des risques
- Arbitrage sur la répartition

POINTS DE VIGILANCE

- Un risque transféré à un titulaire qui ne peut pas le maîtriser se paie dans le prix ou revient en réclamation.

VARIANTES

Marché de partenariat ; Concession La répartition des risques est au cœur du contrat : matrice détaillée indispensable.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de la commande publique (clauses de réexamen et modification des contrats)

2.5 Calendrier directeur et plan de financement

BROUILLON

Un calendrier réaliste de l'opération entière, cohérent avec son financement.

QUI FAIT QUOI

AMO / conducteur d'opération	Établit le calendrier directeur : procédures, études, autorisations, consultations, travaux, mise en service.
OPC	Si déjà désigné, contribue à la cohérence des durées de travaux.
Maître d'ouvrage	Arrête les jalons et le plan de financement.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Calendrier directeur avec jalons de décision
- Plan de financement et échéancier des dépenses

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Calendrier directeur type selon la typologie et le montage, avec durées de procédures
- Alerte sur les jalons de financement (dates limites de subventions)

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Choix des hypothèses de durée
- Arbitrage des jalons avec le maître d'ouvrage

POINTS DE VIGILANCE

- Les durées de procédures (autorisations, consultations, instances) sont les plus souvent sous-estimées.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de la commande publique, art. L. 2421-1

Désignation des intervenants

Maîtrise d'œuvre, contrôleur technique, coordonnateur SPS, OPC, géotechnicien, géomètre : la qualité de l'opération dépend largement de ces choix et de la clarté de leurs missions. L'AMO définit les missions, prépare les consultations et vérifie qu'aucune tâche n'est oubliée ni confiée deux fois.

3.1 Désignation de la maîtrise d'œuvre

BROUILLON

Choisir une équipe de maîtrise d'œuvre adaptée à l'ouvrage, avec une mission et une rémunération clairement définies.

QUI FAIT QUOI

AMO / conducteur d'opération	Définit le contenu de la mission, la procédure (concours, procédure avec négociation, procédure adaptée), rédige ou vérifie le dossier, analyse les candidatures et offres.
Maître d'ouvrage	Choisit la procédure, le lauréat ou l'attributaire ; négocie et signe.

ENTRÉES

- Programme (2.1)
- Enveloppe financière prévisionnelle (1.4)
- Calendrier directeur (2.5)

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Dossier de consultation de maîtrise d'œuvre
- Rapport d'analyse
- Projet de marché

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Composition de la mission (éléments de base et complémentaires) selon la typologie et le montage
- Repères de taux de rémunération issus des attributions publiées comparables

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Appréciation des références et de l'équipe
- Participation au jury ou à la négociation

POINTS DE VIGILANCE

- Pour certains ouvrages de bâtiment au-delà des seuils européens, le concours est la règle, sauf exceptions prévues par les textes.
- La rémunération est provisoire jusqu'à l'engagement de la maîtrise d'œuvre sur un coût prévisionnel des travaux : le mécanisme doit être écrit dans le marché.
- Vérifier la cohérence entre les éléments de mission et ce que feront les autres intervenants (OPC, synthèse, études d'exécution).

VARIANTES

Conception-réalisation ; Marché global (de performance ou sectoriel) ; Marché de partenariat	Pas de marché de maîtrise d'œuvre séparé : la conception est dans le marché global. Désigner en revanche une assistance technique capable de contrôler le titulaire.
--	--

Infrastructure linéaire (route, voirie, aménagement) ; Ouvrage d'art ; Ferroviaire, métro, transport guidé ; Réseaux (eau, assainissement, énergie, télécoms)	Éléments de mission propres aux infrastructures (études préliminaires, avant-projet, projet...) plutôt que la mission de base du bâtiment.
Maître d'ouvrage privé	Contrat de maîtrise d'œuvre librement négocié ; recours à un architecte obligatoire au-delà des seuils du Code de l'urbanisme pour le permis de construire.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de la commande publique, art. L. 2431-1 à L. 2432-2 et R. 2431-1 à R. 2432-7 (maîtrise d'œuvre privée)
- Arrêté du 22 mars 2019 (annexe 20 du Code de la commande publique) : éléments de mission
- CCAG Maîtrise d'œuvre (arrêté du 30 mars 2021)

3.2 Contrôle technique

BROUILLON

Désigner un contrôleur technique dès la conception, avec les missions adaptées aux risques de l'ouvrage.

QUI FAIT QUOI

AMO / conducteur d'opération	Détermine si le contrôle est obligatoire, propose les missions, prépare la consultation.
Maître d'ouvrage	Désigne le contrôleur technique.
Contrôleur technique	Donne ses avis sur la solidité, la sécurité des personnes et les autres missions confiées.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Note de définition des missions de contrôle technique
- Dossier de consultation et analyse

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Proposition des missions selon la typologie (établissement recevant du public, hauteur, sismicité, fondations)
- Suivi des avis du contrôleur tout au long du projet

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Choix du périmètre des missions

POINTS DE VIGILANCE

- Désigner le contrôleur avant les études d'avant-projet : un avis tardif coûte des reprises d'études.
- Les avis défavorables non levés doivent être suivis jusqu'à leur traitement.

VARIANTES

Établissement recevant du public	Contrôle technique obligatoire pour les établissements recevant du public des catégories concernées ; mission relative à la sécurité incendie.
----------------------------------	--

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de la construction et de l'habitation (contrôle technique)

3.3 Coordination sécurité et protection de la santé

BROUILLON

Désigner le coordonnateur SPS dès la conception, avec l'autorité et les moyens de sa mission.

QUI FAIT QUOI

AMO / conducteur d'opération	Vérifie l'obligation, le niveau de l'opération, prépare la consultation et le contrat.
Maître d'ouvrage	Désigne le coordonnateur et lui donne autorité et moyens.
Coordonnateur SPS	Intervient dès la conception et pendant les travaux.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Dossier de consultation et analyse
- Rappel au maître d'ouvrage de ses propres obligations en matière de prévention

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Détermination du niveau de coordination selon l'effectif et la durée prévisibles
- Échéancier des documents SPS attendus

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Appréciation de l'expérience du coordonnateur sur ce type d'ouvrage

POINTS DE VIGILANCE

- La coordination est obligatoire dès que plusieurs entreprises interviennent sur le chantier.
- La mission commence en conception : une désignation tardive prive le projet de ses apports.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code du travail, art. L. 4532-1 et suivants (coordination SPS)

3.4 Ordonnancement, pilotage et coordination

BROUILLON

Décider qui assure l'OPC et avec quelle mission, en cohérence avec l'allotissement prévu.

QUI FAIT QUOI

AMO / conducteur d'opération	Propose de confier l'OPC à la maîtrise d'œuvre ou à un prestataire distinct ; définit la mission.
Maître d'ouvrage	Décide.
OPC	Intervient idéalement dès la fin des études de projet pour préparer le calendrier des travaux.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Note de choix et définition de la mission OPC

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Définition de mission type, modulée selon le nombre de lots et la complexité

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Appréciation du besoin réel d'OPC selon l'opération

POINTS DE VIGILANCE

- Sans OPC sur une opération en lots séparés, personne n'est chargé des interfaces entre entreprises.

VARIANTES

Maîtrise d'œuvre + marchés de travaux en lots séparés

OPC fortement recommandé.

Maîtrise d'œuvre + entreprise générale ; Conception-réalisation ; Marché global (de performance ou sectoriel)

L'ordonnancement est en principe assuré par le titulaire ; un OPC côté maître d'ouvrage peut rester utile pour contrôler son calendrier.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Arrêté du 22 mars 2019 (annexe 20 du Code de la commande publique) : élément de mission OPC

3.5 Autres prestataires et assurances de l'opération

BROUILLON

Qu'aucune compétence nécessaire ne manque et que l'opération soit correctement assurée.

QUI FAIT QUOI

AMO / conducteur d'opération

Liste les prestataires nécessaires (géotechnique, géomètre, diagnostics, synthèse, maquette numérique) et les assurances à souscrire.

Maître d'ouvrage

Désigne les prestataires et souscrit les assurances qui lui incombent.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Tableau des intervenants et de leurs missions (sans trou ni doublon)
- Note sur les assurances de l'opération

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Matrice des missions par intervenant, détectant tâches non attribuées et doublons

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Arbitrage des interfaces entre missions

POINTS DE VIGILANCE

- Assurance dommages-ouvrage obligatoire dans de nombreux cas pour le maître d'ouvrage : vérifier la situation exacte avant l'ouverture du chantier.

VARIANTES

Ouvrage d'art ; Infrastructure linéaire (route, voirie, aménagement) ; Ferroviaire, métro, transport guidé ; Réseaux (eau, assainissement, énergie, télécoms)

Régime d'assurance construction à vérifier spécifiquement pour les ouvrages de génie civil. (À PRÉCISER AVEC UN SENIOR)

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code des assurances, art. L. 241-1 et L. 242-1 (assurances de responsabilité et dommages-ouvrage)

Suivi des études de conception

Pendant les études, la maîtrise d'œuvre conçoit ; l'AMO vérifie, pour le maître d'ouvrage, que chaque rendu respecte le programme, l'enveloppe et le calendrier, et prépare les décisions d'acceptation. C'est la dernière période où une modification coûte peu : chaque écart détecté ici évite un avenant en chantier.

4.1 Études d'esquisse ou études préliminaires

BROUILLON

Vérifier que les premières propositions répondent au programme et tiennent dans l'enveloppe.

QUI FAIT QUOI

Maîtrise d'œuvre	Propose une ou plusieurs solutions d'ensemble et vérifie leur faisabilité.
AMO / conducteur d'opération	Analyse le rendu au regard du programme et de l'enveloppe, rédige un avis.
Maître d'ouvrage	Choisit la solution à développer.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Avis d'analyse du rendu : conformité au programme exigence par exigence, écarts, points à trancher

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Liste de contrôle issue du tableau des exigences du programme (2.1)
- Suivi des remarques émises et de leur prise en compte au rendu suivant

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Lecture critique des plans et notices
- Présentation des choix au maître d'ouvrage

POINTS DE VIGILANCE

- Une exigence du programme abandonnée sans décision explicite du maître d'ouvrage est un défaut de conseil.

VARIANTES

Infrastructure linéaire (route, voirie, aménagement) ; Ferroviaire, métro, transport guidé ; Réseaux (eau, assainissement, énergie, télécoms) ; Ouvrage d'art

Études préliminaires : comparaison de tracés ou de variantes d'ouvrage, avec leurs impacts.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Arrêté du 22 mars 2019 (annexe 20 du Code de la commande publique) : éléments de mission ESQ et EP

4.2 Études d'avant-projet

BROUILLON

Figurer les grands choix techniques et obtenir l'engagement de la maîtrise d'œuvre sur un coût prévisionnel des travaux.

QUI FAIT QUOI

Maîtrise d'œuvre	Précise la conception, estime le coût, s'engage sur un coût prévisionnel selon son marché.
Contrôleur technique	Émet ses premiers avis.
AMO / conducteur d'opération	Vérifie conformité au programme, cohérence de l'estimation, prise en compte des avis du contrôleur ; prépare la décision d'acceptation.
Maître d'ouvrage	Accepte l'avant-projet, avec ou sans réserves.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Avis sur l'avant-projet
- Analyse de l'estimation (écarts à l'enveloppe par poste)
- Projet de décision d'acceptation

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Comparaison automatique de l'estimation avec l'enveloppe et les ratios du cabinet
- Suivi des avis du contrôleur technique

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Revue de conception
- Négociation des économies nécessaires

POINTS DE VIGILANCE

- L'engagement sur le coût prévisionnel fixe la rémunération définitive de la maîtrise d'œuvre : le vérifier avec soin.
- Les modifications de programme demandées à ce stade donnent lieu à avenant au marché de maîtrise d'œuvre.

VARIANTES

Bâtiment (tertiaire, équipement) ; Établissement recevant du public ; Logement	Avant-projet sommaire puis définitif ; le dossier de permis de construire s'appuie sur l'avant-projet.
Infrastructure linéaire (route, voirie, aménagement) ; Ferroviaire, métro, transport guidé ; Réseaux (eau, assainissement, énergie, télécoms) ; Ouvrage d'art	Avant-projet unique ; dossiers d'enquête publique et d'autorisations souvent fondés sur ce niveau d'études.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de la commande publique, art. L. 2432-2 (modifications du programme et rémunération de la maîtrise d'œuvre)
- Arrêté du 22 mars 2019 (annexe 20 du Code de la commande publique) : éléments de mission APS, APD, AVP

4.3 Études de projet

BROUILLON

Un projet complet, conforme, estimé, prêt à être mis en consultation.

QUI FAIT QUOI

Maîtrise d'œuvre	Établit le projet : plans, spécifications, estimation détaillée, calendrier prévisionnel.
Coordonnateur SPS	Intègre les principes de prévention et prépare le plan général de coordination.
OPC	Si désigné, prépare l'ordonnancement des travaux.

AMO / conducteur d'opération	Vérifie conformité et cohérence, suit la levée des avis du contrôleur, prépare l'acceptation.
Maître d'ouvrage	Accepte le projet.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Avis sur le projet et sur la tenue de l'engagement de coût
- Projet de décision d'acceptation

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Comparaison projet / avant-projet : ce qui a changé et son effet sur le coût
- État des avis du contrôleur non levés

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Revue de conception finale
- Vérification des limites de prestations entre futurs lots

POINTS DE VIGILANCE

- Un dépassement de l'engagement de coût au stade projet doit être traité avant la consultation, pas après.
- Les limites de prestations entre lots se décident ici : c'est la source principale des litiges d'interface en chantier.

VARIANTES

Conception-réalisation ; Marché global (de performance ou sectoriel)	Les études sont réalisées par le titulaire après attribution : l'AMO en contrôle la conformité au programme et aux engagements de l'offre.
--	--

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Arrêté du 22 mars 2019 (annexe 20 du Code de la commande publique) : élément de mission PRO

4.4 Maîtrise des coûts et du calendrier des études

BROUILLON

Tenir l'enveloppe et le calendrier à chaque rendu, et alerter tôt.

QUI FAIT QUOI

AMO / conducteur d'opération	Tient le tableau de bord coûts et délais des études ; alerte le maître d'ouvrage.
Maîtrise d'œuvre	Justifie les écarts et propose des mesures.
Maître d'ouvrage	Arbitre.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Tableau de bord coûts / délais des études
- Notes d'alerte

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Suivi automatique des rendus attendus et de leurs délais contractuels
- Évolution de l'estimation d'un rendu à l'autre

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Analyse des causes d'écart
- Proposition d'économies ou de réaffectation

POINTS DE VIGILANCE

- Les pénalités de retard de la maîtrise d'œuvre se décomptent sur les délais de rendu contractuels : les tracer.

- CCAG Maîtrise d'œuvre (délais, pénalités, réception des prestations)

Autorisations

Aucune opération ne démarre sans ses autorisations, et leurs délais d'instruction pèsent souvent plus lourd que les études elles-mêmes. Le maître d'ouvrage en est le demandeur ; la maîtrise d'œuvre constitue les dossiers techniques ; l'AMO cartographie les procédures dès l'amont, en surveille les délais et prépare le maître d'ouvrage aux risques de recours.

5.1 Cartographie des autorisations

BROUILLON

Savoir, dès la faisabilité, quelles autorisations sont nécessaires, dans quel ordre et avec quels délais.

QUI FAIT QUOI

AMO / conducteur d'opération	Établit la cartographie des autorisations et l'intègre au calendrier directeur.
Maîtrise d'œuvre	Confirme les autorisations liées aux choix de conception.
Maître d'ouvrage	Valide et porte les demandes.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Tableau des autorisations : nature, service instructeur, pièces, délai, dépendances

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Pré-identification depuis les données du site (document d'urbanisme, servitudes, périmètres protégés, zones à risques) et le profil de l'opération
- Calendrier des procédures intégré au calendrier directeur

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Échanges préalables avec les services instructeurs

POINTS DE VIGILANCE

- Certaines autorisations en conditionnent d'autres : l'ordre compte autant que les délais.

VARIANTES

Infrastructure linéaire (route, voirie, aménagement) ; Ferroviaire, métro, transport guidé ; Réseaux (eau, assainissement, énergie, télécoms) ;
Ouvrage d'art

Procédures d'utilité publique, d'acquisition foncière et environnementales souvent prépondérantes.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code du patrimoine

5.2 Autorisations d'urbanisme

BROUILLON

Obtenir des autorisations d'urbanisme complètes et sécurisées.

QUI FAIT QUOI

Maîtrise d'œuvre	Constitue le dossier.
AMO / conducteur d'opération	Vérifie la complétude, suit l'instruction et les demandes de pièces.
Maître d'ouvrage	Dépose et signe la demande.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Contrôle de complétude du dossier
- Suivi d'instruction

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Pré-remplissage des formulaires (permis de construire Cerfa 13409, permis de démolir Cerfa 13405)
- Suivi des délais d'instruction et alertes

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Relation avec le service instructeur

POINTS DE VIGILANCE

- Un dossier incomplet suspend le délai d'instruction.
- L'affichage régulier sur le terrain fait courir le délai de recours des tiers : le faire constater.

VARIANTES

Établissement recevant du public	Autorisation de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public, instruite avec les commissions de sécurité et d'accessibilité.
----------------------------------	--

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de l'urbanisme, art. R. 424-15 et suivants (affichage)
- Code de l'urbanisme, art. R. 600-2 (délai de recours)
- Cerfa 13409, 13405

5.3 Autorisations environnementales et patrimoniales

BROUILLON

Obtenir les autorisations environnementales et patrimoniales sans rupture du calendrier.

QUI FAIT QUOI

AMO / conducteur d'opération	Pilote la constitution des dossiers avec les bureaux d'études spécialisés, suit l'instruction et l'enquête publique éventuelle.
Maître d'ouvrage	Porte les demandes.
Tiers (services, concessionnaires)	Services de l'État, autorité environnementale, service régional de l'archéologie.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Suivi des procédures environnementales et patrimoniales
- Intégration des prescriptions au programme et au dossier de consultation

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Suivi des procédures et échéances
- Registre des prescriptions à reporter dans les marchés

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Pilotage des bureaux d'études spécialisés
- Préparation de l'enquête publique

POINTS DE VIGILANCE

- Une prescription d'archéologie préventive peut décaler le démarrage de plusieurs mois.
- Les prescriptions des autorisations doivent se retrouver dans les marchés de travaux.

VARIANTES

Infrastructure linéaire (route, voirie, aménagement) ; Ferroviaire, métro, transport guidé ; Ouvrage d'art ; Réseaux (eau, assainissement, énergie, télécoms) ; Autorisation environnementale, eau et milieux aquatiques, dérogation espèces protégées : les anticiper dès la faisabilité.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de l'environnement, art. L. 181-1 et suivants (autorisation environnementale)
- Code de l'environnement, art. L. 214-1 et suivants (eau et milieux aquatiques)
- Code du patrimoine, art. L. 521-1 et suivants (archéologie préventive)

5.4 Recours et purge des autorisations

BROUILLON

Ne pas engager de dépenses irréversibles sur une autorisation exposée à un recours sans que le maître d'ouvrage l'ait décidé en connaissance de cause.

QUI FAIT QUOI

AMO / conducteur d'opération Suit les délais de recours, informe le maître d'ouvrage du niveau de risque.

Maître d'ouvrage Décide d'attendre la purge ou d'engager les travaux.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Note de situation des autorisations (délivrées, affichées, purgées, contestées)

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Calcul des dates de purge à partir des dates d'affichage et de délivrance

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Appréciation du risque de recours
- Recommandation

POINTS DE VIGILANCE

- Commencer les travaux avant la purge est un choix du maître d'ouvrage, pas une évidence.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de l'urbanisme, art. R. 600-2

Consultation des entreprises

De la stratégie d'achat à la notification des marchés de travaux. La maîtrise d'œuvre prépare le dossier de consultation et analyse les offres au titre de sa mission d'assistance à la passation des contrats de travaux ; l'AMO sécurise la procédure pour le maître d'ouvrage, contrôle la cohérence du dossier avec le programme et l'enveloppe, et prépare les décisions. Le choix des attributaires appartient au maître d'ouvrage et, lorsqu'elle existe, à sa commission d'appel d'offres.

6.1 Stratégie d'achat et allotissement

BROUILLON

Choisir un découpage en lots et une procédure adaptés à l'ouvrage, au marché local et au calendrier.

QUI FAIT QUOI

Maître d'ouvrage	Arrête la stratégie d'achat.
AMO / conducteur d'opération	Propose l'allotissement, la procédure et le calendrier de consultation ; en expose les risques.
Maîtrise d'œuvre	Donne son avis sur le découpage technique.
OPC	Évalue l'impact de l'allotissement sur la coordination et les délais.

ENTRÉES

- Programme et estimation du projet
- Calendrier de l'opération
- Contraintes de financement

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Note de stratégie d'achat : allotissement, procédure, critères envisagés, calendrier, risques

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Panorama des consultations comparables publiées au BOAMP : nombre de lots, procédure, nombre d'offres reçues, montants attribués
- Calcul de la procédure applicable selon les seuils en vigueur
- Rétroplanning de consultation depuis la date de démarrage visée

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Lecture du marché local des entreprises
- Arbitrage entre allotissement fin et facilité de coordination

POINTS DE VIGILANCE

- L'allotissement est la règle en marché public ; y déroger doit être justifié.
- Les seuils de procédure évoluent : toujours vérifier les montants en vigueur.
- Un calendrier de consultation trop court fait fuir les entreprises et gonfle les prix.

VARIANTES

État, collectivité ou établissement public administratif ; Bailleur social (OPH, ESH, SEM)	Au-delà des seuils européens, les candidatures et offres sont examinées par la commission d'appel d'offres : intégrer ses dates de séance au calendrier.
Maître d'ouvrage privé	Consultation libre : l'AMO propose une procédure écrite et traçable, même sans obligation.
Conception-réalisation ; Marché global (de performance ou sectoriel)	Marché global : vérifier que les conditions légales de recours sont remplies et documentées.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de la commande publique, art. L. 2113-10 et L. 2113-11 (allotissement)
- Code de la commande publique, art. L. 2124-1 et suivants (procédures formalisées)
- Avis relatif aux seuils de procédure en vigueur

6.2 Constitution du dossier de consultation

BROUILLON

Un dossier complet, cohérent entre ses pièces et fidèle au programme.

QUI FAIT QUOI

Maîtrise d'œuvre	Rédige les pièces techniques et financières (CCTP, plans, décompositions de prix).
AMO / conducteur d'opération	Rédige ou vérifie les pièces administratives (règlement de consultation, CCAP) et contrôle la cohérence de l'ensemble.
Coordonnateur SPS	Fournit le plan général de coordination.
OPC	Fournit le calendrier prévisionnel et les exigences de planification à imposer aux entreprises.
Maître d'ouvrage	Valide le dossier avant lancement.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Rapport de relecture croisée du dossier : incohérences, pièces manquantes, clauses à risque
- Pièces administratives

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Liste de contrôle des pièces attendues selon la procédure et le montage
- Comparaison automatique entre pièces : délais, pénalités, montants, intitulés de lots
- Modèles de pièces administratives Archiaccess pré-remplis avec les données du projet

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Rédaction des clauses particulières
- Arbitrage des dérogations au CCAG

POINTS DE VIGILANCE

- Lister explicitement les dérogations au CCAG dans le CCAP.
- Ordre de priorité des pièces cohérent avec leur contenu réel.
- Délai d'exécution et calendrier compatibles avec les jalons du maître d'ouvrage.

VARIANTES

Conception-réalisation ; Marché Le dossier repose sur le programme fonctionnel et non sur un projet : soigner les exigences de performance et les modalités de contrôle.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de la commande publique, art. R. 2112-1 à R. 2112-6 (contenu du marché)
- CCAG Travaux 2021

6.3 Publicité et déroulement de la consultation

BROUILLON

Une consultation régulière, accessible et traçable, où tous les candidats disposent de la même information.

QUI FAIT QUOI

Maître d'ouvrage	Publie l'avis et met le dossier à disposition sur son profil d'acheteur.
AMO / conducteur d'opération	Prépare l'avis, organise les réponses aux questions et les éventuelles modifications du dossier.
Maîtrise d'œuvre	Rédige les réponses techniques.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Projet d'avis de publicité
- Registre des questions et réponses diffusées à tous les candidats

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Pré-remplissage de l'avis depuis les données du projet
- Registre des questions et réponses
- Alerte sur le délai minimal entre une modification du dossier et la date limite

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Rédaction des réponses
- Décision de reporter la date limite si nécessaire

POINTS DE VIGILANCE

- Une réponse donnée à un candidat doit l'être à tous.
- Toute modification substantielle du dossier impose de laisser un délai suffisant, voire de reporter la date limite.

VARIANTES

Maître d'ouvrage privé Pas d'obligation de publicité : consultation d'un panel d'entreprises, avec les mêmes règles d'égalité d'information par principe.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de la commande publique, art. R. 2131-1 et suivants (publicité)
- Code de la commande publique, art. R. 2132-1 et suivants (documents de la consultation)

6.4 Analyse des candidatures

BROUILLON

N'admettre que des candidats aptes, sur la base des seuls éléments demandés.

QUI FAIT QUOI

AMO / conducteur d'opération	Analyse la recevabilité et les capacités, prépare les demandes de compléments.
Maîtrise d'œuvre	Apprécie les capacités techniques et références.
Maître d'ouvrage	Décide de l'admission des candidatures, le cas échéant avec sa commission d'appel d'offres.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Rapport d'analyse des candidatures

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Extraction des données des lettres de candidature et déclarations (formulaires DC1 et DC2)
- Vérifications d'existence et de situation des entreprises depuis les registres publics (répertoire des entreprises, annonces légales de procédures collectives)
- Tableau d'analyse pré-rempli

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Appréciation des références et des moyens
- Proposition de régularisation ou d'élimination

POINTS DE VIGILANCE

- N'exiger que les documents prévus par la liste réglementaire et annoncés dans l'avis.
- Une procédure collective en cours ne vaut pas automatiquement exclusion : vérifier la situation exacte.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de la commande publique, art. R. 2143-1 à R. 2143-4 (présentation des candidatures)
- Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats
- Formulaires DAJ DC1, DC2

6.5 Analyse des offres

BROUILLON

Classer les offres selon les critères annoncés, et seulement eux, avec une notation traçable.

QUI FAIT QUOI

Maîtrise d'œuvre	Analyse technique et financière des offres.
AMO / conducteur d'opération	Contrôle la régularité de l'analyse, l'application des critères et la détection des offres anormalement basses.
OPC	Analyse les délais et méthodes proposés au regard du calendrier.
Maître d'ouvrage	Choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, le cas échéant avec sa commission d'appel d'offres.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Rapport d'analyse des offres vérifié
- Avis sur les offres anormalement basses et les variantes

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Grille de notation reprenant exactement les critères et pondérations annoncés
- Comparaison ligne à ligne des décompositions de prix et écarts à l'estimation
- Repères de prix issus des attributions comparables publiées

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Lecture des mémoires techniques
- Justification écrite de chaque note
- Échanges avec les candidats en cas d'offre anormalement basse

POINTS DE VIGILANCE

- Une offre anormalement basse ne peut être rejetée qu'après demande de justification.
- Chaque note doit pouvoir être expliquée à un candidat évincé ou à un juge.
- Une erreur matérielle dans une offre se traite selon les règles de la procédure, jamais par correction silencieuse.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de la commande publique, art. L. 2152-5 et L. 2152-6 (offres anormalement basses)
- Code de la commande publique, art. R. 2152-6 et suivants (critères d'attribution)

6.6 Négociation et mise au point

BROUILLON

Améliorer les offres lorsque la procédure le permet, puis finaliser le marché sans en modifier les caractéristiques essentielles.

QUI FAIT QUOI

AMO / conducteur d'opération	Prépare la stratégie de négociation et les comptes rendus ; rédige la mise au point.
Maîtrise d'œuvre	Mène la partie technique des échanges.
Maître d'ouvrage	Conduit ou mandate la négociation ; valide la mise au point.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Plan et comptes rendus de négociation
- Projet de mise au point du marché

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Suivi des points négociés par candidat
- Pré-remplissage de la mise au point

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Conduite des échanges avec les candidats

POINTS DE VIGILANCE

- Égalité de traitement entre candidats pendant la négociation.
- La mise au point ne peut modifier ni les caractéristiques essentielles de l'offre ni les critères de choix.

VARIANTES

Maître d'ouvrage privé	Négociation libre, mais tracée : le compte rendu protège le maître d'ouvrage en cas de litige.
------------------------	--

- Code de la commande publique (procédures adaptées et procédures avec négociation)

6.7 Attribution, information des candidats et notification

BROUILLON

Attribuer régulièrement, informer les candidats évincés, respecter le délai de suspension, puis notifier.

QUI FAIT QUOI

AMO / conducteur d'opération Prépare les courriers d'information, le rapport de présentation et le dossier de notification.

Maître d'ouvrage Signe les marchés, informe les candidats, notifie.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Courriers d'information des candidats
- Rapport de présentation de la procédure
- Dossier de notification

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Pré-remplissage des formulaires NOTI1, NOTI3, NOTI5 et de l'acte d'engagement ATTRI1
- Calcul de la date de fin du délai de suspension avant signature
- Contrôle de la publication des données essentielles du marché

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Réponse aux demandes de motifs des candidats évincés

POINTS DE VIGILANCE

- En procédure formalisée, respecter le délai minimal entre l'information des évincés et la signature.
- Motiver le rejet : un candidat évincé peut demander les caractéristiques et avantages de l'offre retenue.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de la commande publique, art. R. 2181-1 et suivants (information des candidats) et R. 2182-1 et suivants (délai de suspension, notification)
- Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics
- Formulaires DAJ NOTI1, NOTI3, NOTI5, ATTRI1

Préparation et pilotage du chantier

Cœur de la mission OPC, et phase où l'AMO ou le conducteur d'opération protège le plus directement les intérêts du maître d'ouvrage : délais, coûts, contrat. Elle commence à la notification des marchés de travaux et se termine quand l'ouvrage est prêt pour les opérations préalables à la réception. Pendant toute la phase, la maîtrise d'œuvre dirige l'exécution des marchés et émet les ordres de service ; l'OPC ordonnance, pilote et alerte sans donner d'ordres aux entreprises ; l'AMO assiste le maître d'ouvrage sans diriger les travaux ; le coordonnateur SPS et le contrôleur technique exercent des missions réglementaires auxquelles Archiaccess ne se substitue jamais.

7.1 Prise en main des marchés et revue de contrat

BROUILLON

Savoir exactement qui s'est engagé à quoi, avant le démarrage des travaux.

QUI FAIT QUOI

Maître d'ouvrage	Transmet les marchés signés et notifiés.
AMO / conducteur d'opération	Établit l'organigramme contractuel et relève les clauses sensibles.
OPC	Relève délais contractuels, jalons et pénalités de chaque lot.
Maîtrise d'œuvre	Confirme les limites de prestations entre lots.

ENTRÉES

- Marchés de travaux notifiés (acte d'engagement, CCAP, CCTP, pièces financières)
- Marché de maîtrise d'œuvre, marchés de contrôle technique, SPS et OPC
- Calendrier issu de la consultation

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Organigramme contractuel (qui a un contrat avec qui)
- Fiche de synthèse par marché : montant, forme du prix, délais, pénalités, avance, retenue de garantie ou caution, révision des prix, sous-traitance déclarée
- Liste des incohérences entre pièces et des prestations non attribuées entre lots, avec proposition de traitement au maître d'ouvrage

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Extraction des données clés de chaque marché dans une fiche type
- Tableau comparatif des délais et pénalités par lot
- Détection des écarts de CCAP d'un lot à l'autre (délais, pénalités, retenue)

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Lecture critique des limites de prestations
- Appréciation des risques contractuels
- Présentation de la synthèse au maître d'ouvrage

POINTS DE VIGILANCE

- L'ordre de priorité des pièces du marché tranche les contradictions : le relever dès maintenant.
- Prestations orphelines à l'interface de deux lots (réservations, raccordements, reprises de support).
- Les dérogations au CCAG listées dans le CCAP changent les règles par défaut.

VARIANTES

Maîtrise d'œuvre + entreprise générale ; Conception-réalisation ; Marché global (de performance ou sectoriel)

Interface unique côté travaux : vérifier que le titulaire assure réellement ses propres obligations de coordination entre ses sous-traitants.

Marché privé de travaux

Vérifier si le marché se réfère à la norme de marché privé de travaux de bâtiment ; à défaut, seules les clauses du contrat et le Code civil s'appliquent.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de la commande publique, art. R. 2112-1 à R. 2112-6 (contenu du marché)
- CCAG Travaux (arrêté du 30 mars 2021, modifié)
- Formulaire DAJ NOT15 (notification du marché)

7.2 Période de préparation et vérifications avant démarrage

BROUILLON

Ne démarrer les travaux que lorsque les conditions administratives, de sécurité et d'organisation sont réunies.

QUI FAIT QUOI

Maître d'ouvrage	Effectue les déclarations qui lui incombent et désigne ses interlocuteurs.
Maîtrise d'œuvre	Organise la période de préparation et collecte les documents des entreprises.
OPC	Bâtit le calendrier de préparation et suit la remise des documents.
Entreprises	Remettent PPSPS, programme d'exécution, installations de chantier, déclarations qui leur incombent.
Coordonnateur SPS	Établit le plan général de coordination et conduit les inspections communes.
AMO / conducteur d'opération	Vérifie la complétude et alerte le maître d'ouvrage.

ENTRÉES

- Marchés de travaux
- Plan général de coordination SPS
- Autorisations d'urbanisme ou environnementales
- Plan d'installation de chantier

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Liste de contrôle « démarrage » renseignée : responsable, date, pièce justificative pour chaque point
- Alertes écrites au maître d'ouvrage sur les points bloquants

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Liste de contrôle générée selon le profil de l'opération
- Pré-remplissage de la déclaration d'ouverture de chantier (Cerfa 13407), de l'avis d'ouverture de chantier (Cerfa 12276), des déclarations DT-DICT (Cerfa 14434), des demandes d'occupation de voirie et d'arrêt de circulation (Cerfa 14023 et 14024)
- Relances automatiques des pièces manquantes

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Visite du site
- Appréciation des contraintes riveraines et d'accès
- Avis au maître d'ouvrage sur la possibilité de démarrer

POINTS DE VIGILANCE

- Travaux à proximité des réseaux : déclaration de projet par le responsable de projet, déclaration d'intention par l'exécutant, récépissés reçus avant tout terrassement.
- Affichage de l'autorisation d'urbanisme et panneau de chantier.
- Assurances : attestations décennale et responsabilité civile des entreprises ; dommages-ouvrage souscrite par le maître d'ouvrage lorsqu'elle est obligatoire.
- Aucun ordre de service de démarrage avant la fin réelle de la préparation.

VARIANTES

Infrastructure linéaire (route, voirie, aménagement) ; Réseaux (eau, assainissement, énergie, télécoms)

Arrêtés de circulation, phasage sous circulation, coordination avec les concessionnaires de réseaux.

Ferroviaire, métro, transport guidé

Procédures d'accès aux emprises et de travaux sous exploitation propres au gestionnaire d'infrastructure. (À PRÉCISER AVEC UN SENIOR)

Réhabilitation ou site occupé

Phasage avec les occupants, repérage amiante avant travaux, maintien des accès et des services.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de l'environnement, art. L. 554-1 à L. 554-5 et R. 554-1 à R. 554-38 (travaux à proximité des réseaux)
- Code des assurances, art. L. 243-1-1
- Cerfa 13407, 12276, 14434, 14435, 14023, 14024

7.3 Sous-traitance

BROUILLON

Qu'aucun sous-traitant n'intervienne sans être accepté et sans que ses conditions de paiement soient agréées.

QUI FAIT QUOI

Entreprises	Le titulaire présente chaque sous-traitant (déclaration DC4).
Maîtrise d'œuvre	Donne son avis technique.
AMO / conducteur d'opération	Vérifie la complétude du dossier et les montants.
Maître d'ouvrage	Accepte le sous-traitant et agrée ses conditions de paiement.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Registre des sous-traitants : rang, montant, paiement direct, date d'acceptation
- Projet de décision d'acceptation soumis au maître d'ouvrage

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Registre tenu à jour
- Contrôle de cohérence des montants sous-traités cumulés par lot
- Alerte si une entreprise non déclarée apparaît dans un compte rendu de chantier

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Appréciation de la capacité du sous-traitant
- Échanges avec le titulaire en cas de refus

POINTS DE VIGILANCE

- Paiement direct des sous-traitants de premier rang au-delà du seuil réglementaire en marché public.
- Obligations de vigilance du maître d'ouvrage contre le travail dissimulé.
- Sous-traitance de second rang : garantie de paiement ou délégation de paiement.

VARIANTES

Marché privé de travaux

La loi de 1975 s'applique, mais pas le régime de paiement direct propre au Code de la commande publique.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
- Code de la commande publique, art. L. 2193-1 à L. 2193-14 et R. 2193-1 à R. 2193-16
- Code du travail, art. L. 8222-1 et R. 8222-1
- Formulaire DAJ DC4

7.4 Calendrier détaillé d'exécution

BROUILLON

Disposer d'un calendrier partagé, contractualisé et tenu à jour, qui fait apparaître le chemin critique.

QUI FAIT QUOI

OPC	Élabore le calendrier à partir des programmes des entreprises, identifie tâches critiques et interfaces, propose les arbitrages.
Entreprises	Fournissent durées, cadences et contraintes.
Maîtrise d'œuvre	Valide la cohérence technique ; le calendrier est notifié par ordre de service.
AMO / conducteur d'opération	Vérifie la compatibilité avec les jalons du maître d'ouvrage (mise en service, financements, déménagements) et alerte.
Maître d'ouvrage	Arbitre les jalons.

ENTRÉES

- Délais contractuels relevés à l'étape 7.1
- Contraintes d'exploitation et de site
- Calendrier des études d'exécution

- **Ordonnancement, pilotage, coordination / AMO et OPC** Calendrier détaillé, planning des études d'exécution, analyse du chemin critique, versions successives datées
- **Assistance à maîtrise d'ouvrage / Conduite d'opération** Avis sur le calendrier proposé et liste des risques de délai

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Import du planning depuis le logiciel de planification utilisé
- Comparaison automatique entre versions : glissements, tâches critiques qui changent
- Alerte quand un jalon contractuel est menacé

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Construction logique du planning
- Négociation des cadences avec les entreprises
- Arbitrages proposés au maître d'ouvrage

POINTS DE VIGILANCE

- Un calendrier non notifié est inopposable en cas de litige sur les retards.
- Délais de visa des études d'exécution et délais de fabrication ou d'approvisionnement, souvent sous-estimés.
- Congés, intempéries, périodes de forte chaleur, périodes d'exploitation interdites.

VARIANTES

Ferroviaire, métro, transport guidé	Planification autour des fenêtres de travaux accordées par l'exploitant (nuits, week-ends, interruptions de circulation). À PRÉCISER AVEC UN SENIOR
Ouvrage d'art	Phases de bétonnage, décintrage, mise en tension, épreuves ; dépendances météorologiques. À PRÉCISER AVEC UN SENIOR
Maîtrise d'œuvre + marchés de travaux en lots séparés	L'OPC est indispensable : c'est lui qui tient les interfaces entre lots.
Maîtrise d'œuvre + entreprise générale ; Conception-réalisation ; Marché global (de performance ou sectoriel)	Vérifier qui tient le rôle d'ordonnancement chez le titulaire et exiger le calendrier détaillé.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- CCAG Travaux 2021 (période de préparation, calendrier détaillé d'exécution)
- Arrêté du 22 mars 2019 (annexe 20 du Code de la commande publique) : élément de mission OPC
- Formulaire DAJ EXE1-T (ordre de service)

7.5 Études d'exécution, visas et synthèse

BROUILLON

Qu'aucun ouvrage ne soit réalisé sur un plan non visé, et que les interfaces entre lots soient résolues avant exécution.

QUI FAIT QUOI

Entreprises	Produisent plans d'exécution et notes de calcul.
Maîtrise d'œuvre	Vise, ou réalise les études d'exécution selon sa mission.
Contrôleur technique	Donne ses avis.
OPC	Pilote le calendrier de production et de visa ; organise la synthèse si elle lui est confiée.

AMO / conducteur d'opération	Suit les retards de visa qui menacent le calendrier.
------------------------------	--

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Tableau de suivi des documents : émis, visés, refusés, en retard
- Alertes sur les documents critiques pour le calendrier

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Registre des documents avec circuit de visa
- Relances
- Mise en évidence des documents dont le retard touche le chemin critique

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Analyse technique
- Arbitrage des conflits d'interface en réunion de synthèse

POINTS DE VIGILANCE

- Un visa ne décharge pas l'entreprise de sa responsabilité.
- L'AMO ne vise jamais à la place de la maîtrise d'œuvre.

VARIANTES

Conception-réalisation ; Marché global (de performance ou sectoriel) ; Marché de partenariat	Le titulaire produit et vise ses propres études ; l'AMO ou le conducteur d'opération vérifie leur conformité au programme.
--	--

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Arrêté du 22 mars 2019 (annexe 20 du Code de la commande publique) : éléments de mission EXE et VISA

7.6 Réunions de chantier et comptes rendus

BROUILLON

Une réunion utile, et un compte rendu qui fait foi : décisions, actions, responsables, échéances.

QUI FAIT QUOI

Maîtrise d'œuvre	Préside la réunion de chantier au titre de la direction de l'exécution.
OPC	Anime la partie planning et coordination ; rédige le compte rendu si sa mission le prévoit.
AMO / conducteur d'opération	Assiste pour le compte du maître d'ouvrage et fait remonter les points à décider.
Entreprises	Participent et contestent par écrit dans le délai prévu.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Ordonnancement, pilotage, coordination / AMO et OPC Compte rendu de réunion
- Assistance à maîtrise d'ouvrage / Conduite d'opération / AMO et OPC Note de synthèse au maître d'ouvrage des points à décider

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Trame de compte rendu pré-remplie : participants, avancement par lot depuis le calendrier, actions ouvertes reprises automatiquement
- Tableau des actions avec relances
- Historique consultable par sujet

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Animation et tenue de la réunion
- Formulation des décisions

POINTS DE VIGILANCE

- Une observation non contestée dans le délai prévu peut être opposée à l'entreprise : diffuser vite et à tous.
- Distinguer constat, demande et décision ; seule la maîtrise d'œuvre ou le maître d'ouvrage décide, selon le sujet.
- Une modification de prix ou de délai ne s'acte pas en réunion : elle passe par un ordre de service ou un avenant.

VARIANTES

Ferroviaire, métro, transport guidé ; Grands chantiers : réunions par secteur ou par corps d'état, réunion de
Ouvrage d'art ; Infrastructure linéaire synthèse, comité de pilotage mensuel du maître d'ouvrage.
(route, voirie, aménagement) ;
Industriel

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- CCAG Travaux 2021 (organisation du chantier, ordres de service)
- Code du travail, art. L. 4532-15 (collège interentreprises, pour les chantiers concernés)

7.7 Suivi d'avancement, retards et mesures correctives

BROUILLON

Détecter tôt les retards, en établir la cause et l'imputabilité, et proposer au maître d'ouvrage des mesures proportionnées.

QUI FAIT QUOI

OPC	Mesure l'avancement, analyse les écarts, propose des mesures de rattrapage.
Maîtrise d'œuvre	Propose l'application des pénalités ; met en demeure l'entreprise défaillante sur décision du maître d'ouvrage.
AMO / conducteur d'opération	Instruit le dossier de retard : faits, imputabilité, options, risques.
Maître d'ouvrage	Décide des pénalités, mises en demeure et mesures coercitives.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Tableau de bord d'avancement
- Note d'analyse de retard
- Projets de courrier ou de décision soumis au maître d'ouvrage

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Courbe d'avancement prévu / réel
- Calcul indicatif des pénalités selon le CCAP, à vérifier par l'ingénieur
- Pré-remplissage des formulaires EXE13 (décompte des pénalités) et EXE14 (mise en demeure)
- Chronologie des faits reconstituée à partir des comptes rendus

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Analyse de l'imputabilité
- Appréciation de l'opportunité d'une mesure coercitive
- Échanges avec l'entreprise

POINTS DE VIGILANCE

- Un maître d'ouvrage qui tarde à exercer ses pouvoirs coercitifs face à une entreprise défaillante peut engager sa responsabilité : l'AMO doit l'alerter par écrit.
- Distinguer retard imputable à l'entreprise, à un autre lot, à la maîtrise d'œuvre ou au maître d'ouvrage, intempéries et causes extérieures.
- Tracer chaque alerte (date, destinataire) : c'est la preuve du devoir de conseil.

VARIANTES

Marché privé de travaux

Pénalités selon le contrat et la norme éventuellement visée, pas selon le CCAG public.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- CCAG Travaux 2021 (pénalités, mesures coercitives, résiliation)
- Formulaires DAJ EXE13, EXE14, EXE15

7.8 Modifications, aléas et réclamations

BROUILLON

Qu'aucune modification ne soit exécutée sans base contractuelle, et que le maître d'ouvrage connaisse à tout moment le coût final probable.

QUI FAIT QUOI

Maîtrise d'œuvre	Chiffre ou vérifie les devis, propose l'ordre de service ou l'avenant.
OPC	Évalue l'impact sur le calendrier.
AMO / conducteur d'opération	Vérifie le fondement juridique de la modification et l'impact sur l'enveloppe, présente le dossier au maître d'ouvrage.
Maître d'ouvrage	Décide et signe.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Registre des modifications : origine, montant, délai, statut
- Projection du coût final
- Rapport de présentation d'avenant

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Registre et projection du coût final
- Pré-remplissage des formulaires EXE1-T (ordre de service), EXE10 (avenant) et EXE11 (rapport de présentation)
- Alerte quand le cumul des modifications d'un marché approche les limites réglementaires

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Qualification juridique et technique de chaque modification
- Négociation
- Recommandation au maître d'ouvrage

POINTS DE VIGILANCE

- Des travaux exécutés sans ordre de service sont une source classique de réclamations en fin de chantier.
- Sujétions imprévues et circonstances imprévisibles relèvent de régimes distincts : les documenter dès leur apparition.
- Respecter et faire respecter les délais de réclamation du CCAG.

VARIANTES

Conception-réalisation ; Marché global (de performance ou sectoriel)	Les modifications de programme demandées par le maître d'ouvrage restent à sa charge ; les aléas de conception sont en principe portés par le titulaire.
Marché de partenariat ; Concession	Régime de modification propre au contrat : se reporter à ses clauses.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de la commande publique, art. R. 2194-1 à R. 2194-10 (modification des marchés)
- CCAG Travaux 2021 (ordres de service, différends et réclamations)
- Formulaires DAJ EXE1-T, EXE10, EXE11

7.9 Suivi financier du chantier

BROUILLON

Payer juste et à temps, et garder la maîtrise de l'enveloppe.

QUI FAIT QUOI

Entreprises	Remettent leurs projets de décompte mensuels.
Maîtrise d'œuvre	Vérifie et propose les acomptes.
AMO / conducteur d'opération	Contrôle la cohérence avec l'avancement réel et l'enveloppe ; suit les délais de paiement.
Maître d'ouvrage	Paie.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Tableau de suivi financier par marché : engagé, payé, reste à payer, avance, retenues, révisions
- Alertes sur les délais de paiement

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Tableau de suivi alimenté par les décomptes
- Calcul indicatif de l'avance, de son remboursement et des intérêts moratoires en cas de retard
- Échéancier

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Contrôle de l'avancement réel sur site
- Validation des montants proposés au maître d'ouvrage

POINTS DE VIGILANCE

- Tout dépassement du délai global de paiement d'un acheteur public génère des intérêts moratoires et une indemnité forfaitaire.
- Convention de compte prorata signée tôt, gestion suivie.
- Garanties : retenue de garantie ou garantie à première demande, caution, cessions de créances.

VARIANTES

Marché privé de travaux Garantie de paiement due à l'entrepreneur au-delà du seuil réglementaire (Code civil, art. 1799-1).

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de la commande publique, art. R. 2191-7 (avance), R. 2191-20 à R. 2191-22 (acomptes), R. 2191-32 à R. 2191-44 (garanties), R. 2192-31 à R. 2192-36 (intérêts moratoires)
- Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 (retenue de garantie)
- Code civil, art. 1799-1
- Formulaires DAJ NOTI6, NOTI7, NOTI8

7.10 Environnement, déchets et interfaces sécurité

BROUILLON

Que les obligations environnementales du chantier soient tenues et que les sujets de sécurité remontent au bon interlocuteur.

QUI FAIT QUOI

Entreprises	Gèrent et tracent leurs déchets.
Coordonnateur SPS	Assure la prévention et la coordination sécurité (mission réglementaire propre).
OPC	Intègre les contraintes de coactivité dans le calendrier.
AMO / conducteur d'opération	Vérifie les engagements environnementaux du marché ; fait remonter au maître d'ouvrage les alertes du coordonnateur SPS.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Suivi des engagements environnementaux : bordereaux de déchets, taux de valorisation lorsqu'ils sont prévus au marché
- Report des alertes SPS au maître d'ouvrage

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Registre des bordereaux de suivi des déchets dangereux (Cerfa 12571)
- Suivi des indicateurs environnementaux prévus au marché

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- La sécurité reste au coordonnateur SPS et aux entreprises : l'AMO et l'OPC ne donnent aucune consigne de sécurité à leur place.

POINTS DE VIGILANCE

- Se substituer au coordonnateur SPS est un risque juridique direct.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de l'environnement, art. D. 541-1, D. 541-2 et R. 541-8 (déchets)
- Code du travail (coordination SPS)
- Cerfa 12571

7.11 Préparation de la réception

BROUILLON

Arriver aux opérations préalables à la réception avec un ouvrage réellement terminé et des dossiers de fin de chantier en cours de constitution.

QUI FAIT QUOI

OPC	Planifie essais, pré-réceptions par lot et opérations préalables à la réception.
Maîtrise d'œuvre	Organise les opérations préalables (élément de mission AOR).
Entreprises	Réalisent essais et autocontrôles ; constituent les dossiers des ouvrages exécutés.
Coordonnateur SPS	Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.
AMO / conducteur d'opération	Vérifie l'avancement des dossiers et prépare le maître d'ouvrage à la décision de réception.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Planning de fin de chantier
- Tableau de collecte des dossiers de fin de chantier : attendus, reçus, conformes

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Liste des documents attendus générée depuis les marchés et le profil de l'opération
- Relances

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Pré-visites
- Appréciation de l'état réel d'achèvement

POINTS DE VIGILANCE

- Ne pas laisser programmer les opérations préalables à la réception sur un ouvrage manifestement inachevé.

VARIANTES

Établissement recevant du public	Anticiper le passage de la commission de sécurité avant ouverture au public.
Ouvrage d'art	Programmer les épreuves de l'ouvrage. (À PRÉCISER AVEC UN SENIOR)

Réseaux (eau, assainissement, énergie, télécoms) ; Infrastructure linéaire (route, voirie, aménagement)

Plans de récolement et essais des réseaux.

Ferroviaire, métro, transport guidé

Procédures d'autorisation de mise en service propres au transport guidé.

À PRÉCISER AVEC UN SENIOR

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Arrêté du 22 mars 2019 (annexe 20 du Code de la commande publique) : élément de mission AOR
- Code du travail, art. R. 4532-95 à R. 4532-98 (dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage)

Réception et clôture

La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte l'ouvrage, avec ou sans réserves : elle transfère la garde de l'ouvrage et fait courir toutes les garanties légales. C'est une décision du seul maître d'ouvrage, préparée par la maîtrise d'œuvre et éclairée par l'AMO. La phase se poursuit jusqu'au solde de tous les marchés, à l'expiration de la garantie de parfait achèvement et au retour d'expérience de l'opération.

8.1 Opérations préalables à la réception

BROUILLON

Constater contradictoirement l'état de l'ouvrage, lot par lot, et dresser la liste exhaustive des réserves.

QUI FAIT QUOI

Entreprises	Avisent de l'achèvement et demandent la réception ; participent aux constats.
Maîtrise d'œuvre	Organise et conduit les opérations préalables, établit le procès-verbal (élément de mission AOR).
OPC	Planifie les opérations par lot et par zone, puis la levée des réserves.
AMO / conducteur d'opération	Participe pour le compte du maître d'ouvrage, veille à l'exhaustivité des constats et au respect des délais.
Maître d'ouvrage	Est convoqué ; peut participer aux visites.

ENTRÉES

- Demande de réception des entreprises
- Résultats des essais
- Rapport final du contrôleur technique
- Planning de fin de chantier

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Grille de visite par lot et par local ou section d'ouvrage
- Relevé des écarts transmis à la maîtrise d'œuvre avant signature du procès-verbal

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Grille de visite générée depuis les lots et le profil de l'opération
- Saisie des réserves sur site (photo, localisation, lot, gravité)
- Pré-remplissage du procès-verbal des opérations préalables (formulaire EXE4)

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Visite contradictoire
- Qualification de chaque réserve : défaut d'exécution, non-conformité, inachèvement

POINTS DE VIGILANCE

- Des essais non réalisés ou non concluants sont une réserve en soi.
- Les réserves doivent être précises (lieu, nature, lot responsable) : une réserve vague n'est pas levable.
- Respecter les délais du CCAG entre l'avis d'achèvement et les opérations préalables.

VARIANTES

Établissement recevant du public	Coordonner avec la visite de la commission de sécurité, préalable à l'ouverture au public.
Ouvrage d'art	Intégrer les résultats des épreuves de l'ouvrage aux constats. À PRÉCISER AVEC UN SENIOR
Réseaux (eau, assainissement, énergie, télécoms) ; Infrastructure linéaire (route, voirie, aménagement)	Exiger les essais d'étanchéité, de compactage et les inspections prévues au marché, ainsi que les plans de récolement.
Marché privé de travaux	Pas de formulaire imposé : procès-verbal selon le contrat et, le cas échéant, la norme de marché privé visée.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code civil, art. 1792-6 (réception)
- CCAG Travaux 2021 (réception)
- Arrêté du 22 mars 2019 (annexe 20 du Code de la commande publique) : élément de mission AOR
- Formulaire DAJ EXE4

8.2 Décision de réception

BROUILLON

Permettre au maître d'ouvrage de prononcer, en connaissance de cause et dans les délais, la réception avec ou sans réserves, ou son refus.

QUI FAIT QUOI

Maîtrise d'œuvre	Propose au maître d'ouvrage de prononcer ou non la réception et fixe la date d'achèvement proposée.
AMO / conducteur d'opération	Analyse les propositions de la maîtrise d'œuvre et rédige un avis motivé au maître d'ouvrage.
Maître d'ouvrage	Décide et notifie la réception, avec ou sans réserves, ou la non-réception.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Avis motivé au maître d'ouvrage : recevoir, recevoir avec réserves, recevoir sous condition d'épreuves, refuser
- Projet de décision soumis à signature

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Pré-remplissage des propositions de la maîtrise d'œuvre et de la décision (formulaires EXE5, EXE6 ou EXE7)
- Calcul automatique des échéances qui en découlent : fin de la garantie de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement, de la garantie décennale, libération des retenues

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Avis sur l'opportunité de recevoir
- Explication au maître d'ouvrage des conséquences de chaque option

POINTS DE VIGILANCE

- La date de réception fait courir la garantie de parfait achèvement (un an), la garantie de bon fonctionnement (deux ans au moins) et la responsabilité décennale.
- Selon le CCAG, le silence du maître d'ouvrage après les propositions de la maîtrise d'œuvre peut valoir acceptation : ne jamais laisser courir le délai.
- Une prise de possession anticipée d'une partie de l'ouvrage doit être formalisée : elle a des effets sur la garde et les garanties.
- L'AMO ne prononce jamais la réception et ne signe aucun procès-verbal au nom du maître d'ouvrage.

VARIANTES

Maîtrise d'œuvre + marchés de travaux en lots séparés	Une réception par lot est possible si le marché le prévoit ; veiller à la cohérence des dates entre lots interdépendants.
Conception-réalisation ; Marché global (de performance ou sectoriel)	Pas de maîtrise d'œuvre indépendante : l'AMO ou le conducteur d'opération instruit seul l'avis au maître d'ouvrage, d'où l'importance des constats contradictoires.
Marché de partenariat ; Concession	Le titulaire est maître d'ouvrage : la personne publique constate la mise à disposition selon les clauses du contrat, sans réception au sens du Code civil.
Ferroviaire, métro, transport guidé	La réception ne vaut pas mise en service : celle-ci relève d'autorisations de sécurité propres au transport guidé. (À PRÉCISER AVEC UN SENIOR)

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code civil, art. 1792, 1792-3, 1792-6
- CCAG Travaux 2021 (réception)
- Formulaires DAJ EXE5, EXE6, EXE7

8.3 Levée des réserves

BROUILLON

Obtenir la levée de toutes les réserves dans les délais fixés, et constater chacune d'elles.

QUI FAIT QUOI

Entreprises	Lèvent les réserves dans le délai fixé.
Maîtrise d'œuvre	Constata la levée et établit le procès-verbal.
OPC	Planifie les interventions, surtout en site occupé.
AMO / conducteur d'opération	Suit le taux de levée et alerte le maître d'ouvrage en cas de retard.
Maître d'ouvrage	Décide, en cas de carence, de faire exécuter aux frais de l'entreprise défaillante.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Tableau de levée des réserves par lot (ouvertes, levées, contestées)
- Alertes au maître d'ouvrage sur les réserves en retard

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Suivi de chaque réserve jusqu'à sa levée, avec photo avant / après
- Relances automatiques avant l'échéance
- Pré-remplissage du procès-verbal de levée et de la décision correspondante (formulaires EXE8 et EXE9)

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Vérification sur site de la levée effective
- Arbitrage des réserves contestées

POINTS DE VIGILANCE

- Une réserve non levée à l'échéance ouvre la possibilité de faire exécuter aux frais de l'entreprise, après mise en demeure.
- Les réserves non levées bloquent la libération des retenues de garantie : les suivre jusqu'au solde.

VARIANTES

Réhabilitation ou site occupé	Site occupé : planifier les interventions avec les occupants et tracer les accès aux logements ou locaux.
Logement	Réserves à la livraison des logements : distinguer les réserves du maître d'ouvrage et celles signalées ensuite par les occupants pendant l'année de parfait achèvement.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code civil, art. 1792-6
- CCAG Travaux 2021 (réception, mesures coercitives)
- Formulaires DAJ EXE8, EXE9, EXE14

8.4 Dossiers de fin de chantier et remise à l'exploitant

BROUILLON

Remettre à l'exploitant un ouvrage documenté : ce qui a été réellement construit, comment l'entretenir, comment intervenir dessus en sécurité.

QUI FAIT QUOI

Entreprises	Remettent les dossiers des ouvrages exécutés, notices et fiches produits.
Maîtrise d'œuvre	Vérifie et rassemble les dossiers des ouvrages exécutés.
Coordonnateur SPS	Remet le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.
Contrôleur technique	Remet son rapport final.
AMO / conducteur d'opération	Contrôle la complétude et organise la remise à l'exploitant.
Exploitant / gestionnaire	Reçoit l'ouvrage, les dossiers et, le cas échéant, les formations.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Bordereau de remise des dossiers de fin de chantier
- Procès-verbal de remise à l'exploitant

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Liste des documents attendus par lot, générée depuis les marchés
- Suivi reçu / conforme / manquant avec relances
- Archivage structuré des dossiers, consultable pendant toute la durée des garanties

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Contrôle de la cohérence entre dossiers et ouvrage réel
- Organisation de la passation avec l'exploitant

POINTS DE VIGILANCE

- Des dossiers incomplets retardent l'exploitation et compliquent tout sinistre ultérieur.
- Le dossier d'intervention ultérieure est obligatoire pour les opérations soumises à coordination SPS.

VARIANTES

Bâtiment (tertiaire, équipement) ; Établissement recevant du public ; Logement	Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (Cerfa 13408) lorsque l'opération relève d'un permis de construire ; vérifier les attestations réglementaires requises à l'achèvement.
Établissement recevant du public	Autorisation d'ouverture au public après avis de la commission de sécurité.
Réseaux (eau, assainissement, énergie, télécoms) ; Infrastructure linéaire (route, voirie, aménagement)	Remise des plans de récolement au gestionnaire du réseau ou de la voirie.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code du travail, art. R. 4532-95 à R. 4532-98 (dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage)
- Code de l'urbanisme, art. R. 462-1 à R. 462-10 (achèvement des travaux)
- Cerfa 13408

8.5 Décomptes et solde des marchés

BROUILLON

Arrêter le montant définitif de chaque marché sans laisser de réclamation latente.

QUI FAIT QUOI

Entreprises	Remettent leur projet de décompte final dans le délai du CCAG.
Maîtrise d'œuvre	Établit le décompte final.
AMO / conducteur d'opération	Vérifie les décomptes (pénalités, révisions, modifications, retenues) et prépare le décompte général pour le maître d'ouvrage.
Maître d'ouvrage	Arrête et notifie le décompte général ; paie le solde.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Note de vérification des décomptes par marché
- Projet de décompte général soumis au maître d'ouvrage
- Bilan financier de l'opération

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Rapprochement automatique : montant initial, modifications, révisions, pénalités, acomptes versés
- Échéancier des délais de décompte avec alertes
- Contrôle de mise à jour des données essentielles du marché publiées par l'acheteur

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Examen des réclamations
- Recommandation au maître d'ouvrage sur leur traitement

POINTS DE VIGILANCE

- Le décompte général signé sans réserve par l'entreprise devient définitif : toute réclamation doit avoir été traitée avant.
- Les délais de notification du décompte général sont stricts ; leur dépassement affaiblit la position du maître d'ouvrage.
- Ne pas oublier le solde des marchés de maîtrise d'œuvre et de prestations intellectuelles.

VARIANTES

Marché privé de travaux

Mémoire définitif et règlement selon le contrat ; retenue de garantie encadrée par la loi du 16 juillet 1971.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- CCAG Travaux 2021 (décompte final, décompte général, différends)
- Code de la commande publique, art. R. 2191-32 à R. 2191-44 (garanties)
- Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics

8.6 Garantie de parfait achèvement et suivi des garanties

BROUILLON

Faire jouer les garanties pendant qu'elles courent, puis libérer les sûretés à bon droit.

QUI FAIT QUOI

Exploitant / gestionnaire	Signale les désordres apparus après réception.
AMO / conducteur d'opération	Qualifie chaque désordre au regard des garanties, notifie l'entreprise concernée, suit la reprise.
Maîtrise d'œuvre	Assiste le maître d'ouvrage pendant l'année de parfait achèvement si sa mission le prévoit.
Maître d'ouvrage	Notifie les désordres, déclare les sinistres, décide de la libération des retenues.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Registre des désordres et de leur traitement
- Avis sur la libération des retenues de garantie ou des cautions

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Registre des désordres rattaché au lot et à l'entreprise responsable
- Échéancier des garanties calculé depuis la date de réception, avec alertes avant expiration

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Qualification technique des désordres
- Relation avec l'exploitant et les entreprises

POINTS DE VIGILANCE

- Un désordre signalé après l'expiration de la garantie de parfait achèvement ne peut plus être traité à ce titre.
- Pour un désordre de nature décennale, déclarer à l'assureur dommages-ouvrage lorsqu'il en existe une.
- Retenue de garantie : libération à l'expiration du délai de garantie sauf opposition motivée.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code civil, art. 1792, 1792-3, 1792-6
- Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 (retenue de garantie)
- Code de la commande publique, art. R. 2191-32 à R. 2191-44
- Code des assurances, art. L. 242-1 (assurance dommages-ouvrage)

8.7 Clôture de l'opération et retour d'expérience

BROUILLON

Clôre proprement l'opération et enrichir la mémoire du cabinet.

QUI FAIT QUOI

AMO / conducteur d'opération	Établit le bilan de l'opération et organise le retour d'expérience.
OPC	Analyse les écarts de planning et leurs causes.
Maître d'ouvrage	Reçoit le bilan ; décide de l'archivage.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Bilan de l'opération : coûts, délais, qualité, réclamations
- Fiche de retour d'expérience interne Archiaccess

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Bilan pré-rempli depuis les données du projet : écarts de coût et de délai, modifications, réserves, réclamations
- Ratios de coûts par typologie, réutilisables sur les opérations suivantes
- Archivage de l'espace projet en lecture seule

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Analyse des causes et leçons tirées
- Échange de clôture avec le maître d'ouvrage

POINTS DE VIGILANCE

- Conserver les pièces pendant toute la durée des responsabilités (dix ans après réception au moins).
- Anonymiser ce qui doit l'être avant de réutiliser un retour d'expérience sur une autre opération.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code civil, art. 1792-4-1 (durée de la responsabilité décennale)

Exploitation et maintenance

L'ouvrage livré doit être exploité, entretenu et évalué pendant toute sa durée de vie. L'AMO peut accompagner le maître d'ouvrage dans la prise en main de l'ouvrage, le choix et la mise en place des contrats d'exploitation, puis l'évaluation de son fonctionnement réel au regard des objectifs du programme.

9.1 Mise en exploitation

BROUILLON

Une prise en main de l'ouvrage sans rupture : équipements réglés, exploitants formés, documentation disponible.

QUI FAIT QUOI

Exploitant / gestionnaire	Prend en charge l'ouvrage, suit les formations.
Entreprises	Forment les exploitants et assurent les réglages de la première période.
AMO / conducteur d'opération	Organise la passation et suit la levée des dysfonctionnements de démarrage.
Maître d'ouvrage	Remet l'ouvrage à son gestionnaire.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Plan de mise en exploitation
- Suivi des dysfonctionnements de démarrage

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Plan de mise en exploitation pré-rempli depuis les lots et équipements
- Registre des dysfonctionnements rattaché aux garanties (8.6)

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Accompagnement des exploitants sur site

POINTS DE VIGILANCE

- Distinguer défaut d'usage, défaut de réglage et désordre relevant d'une garantie.

VARIANTES

Bâtiment (tertiaire, équipement) ; Établissement recevant du public ; Logement	Mise au point des installations techniques pendant la première année de fonctionnement, saison par saison.
--	--

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code civil, art. 1792-3 et 1792-6

9.2 Contrats d'exploitation et de maintenance

BROUILLON

Choisir un mode d'exploitation et des contrats adaptés, avec des engagements mesurables.

QUI FAIT QUOI

AMO / conducteur d'opération	Compare les modes de gestion, rédige ou vérifie les cahiers des charges, analyse les offres.
Maître d'ouvrage	Choisit le mode de gestion et attribue les contrats.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Note comparative des modes de gestion
- Dossier de consultation et analyse des offres

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Inventaire des équipements à maintenir depuis les dossiers des ouvrages exécutés
- Repères de prix issus des contrats comparables publiés

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Définition des niveaux de service
- Recommandation

POINTS DE VIGILANCE

- Des niveaux de service non mesurables ne peuvent pas être contrôlés ni pénalisés.

VARIANTES

Marché global (de performance ou sectoriel) ; Marché de partenariat ; Concession	L'exploitation-maintenance est déjà dans le contrat : l'enjeu devient le contrôle des engagements de performance.
--	---

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de la commande publique (marchés de services, concessions)

9.3 Suivi des performances

BROUILLON

Vérifier que l'ouvrage atteint en fonctionnement réel les performances visées, notamment énergétiques.

QUI FAIT QUOI

Exploitant / gestionnaire	Relève les consommations et indicateurs.
AMO / conducteur d'opération	Analyse les écarts aux objectifs et propose des actions correctives.
Maître d'ouvrage	Décide des actions.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Bilans de performance périodiques

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Tableau de bord des indicateurs de performance
- Rappel des obligations réglementaires de réduction des consommations applicables au bâtiment

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Analyse des causes d'écart

POINTS DE VIGILANCE

- Les bâtiments tertiaires au-delà d'un seuil de surface sont soumis à des obligations de réduction de consommation d'énergie.

VARIANTES

Bâtiment (tertiaire, équipement) ; Déclaration annuelle des consommations des bâtiments tertiaires assujettis.
Établissement recevant du public ;
Industriel

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS

- Code de la construction et de l'habitation, art. L. 174-1 (réduction des consommations d'énergie des bâtiments tertiaires)

9.4 Évaluation de l'ouvrage en usage

BROUILLON

Mesurer, après une période de fonctionnement, si l'ouvrage répond au besoin initial, et en tirer des enseignements.

QUI FAIT QUOI

AMO / conducteur d'opération Conduit l'évaluation auprès des utilisateurs et de l'exploitant.

Maître d'ouvrage Reçoit l'évaluation et décide des suites.

LIVRABLES ARCHIACCESS

- Rapport d'évaluation en usage
- Enseignements reportés dans la mémoire du cabinet

CE QUE L'OUTIL PRÉPARE

- Comparaison automatique entre objectifs du programme (2.1) et indicateurs mesurés
- Rattachement des enseignements aux opérations futures de même typologie

CE QUE L'INGÉNIEUR FAIT LUI-MÊME

- Entretien avec les utilisateurs
- Analyse et recommandations

POINTS DE VIGILANCE

- Anonymiser ce qui doit l'être avant réutilisation interne.

TEXTES ET FORMULAIRES PUBLICS